

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1.1		Remont elewacji ściany północnej nawy			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1.1	1604-02		m ²	129.300	
		129.30			
				RAZEM	129.300
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1.1	1001-11		m ²	10.970	
		10.97			
				RAZEM	10.970
3	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1.1	0701-05	137.46*0.50	m ²	68.730	
				RAZEM	68.730
4	KNR 19-01	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
d.1.1	0643-05	68.73	m ²	68.730	
				RAZEM	68.730
5	KNR 19-01	Spoinowanie murów	m ²		
d.1.1	0326-02		m ²	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
6	KNR 19-01	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1.1	0118-13	3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
7	KNR 19-01	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m ³		
d.1.1	0118-14	Krotność = 10	m ³	3.200	
		3.2			
				RAZEM	3.200
8	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szer. 15 cm	m ²		
d.1.1	0808-01	3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
9	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. IV z zaprawy o pow. ponad 5 m ² na ścianach płaskich	m ²		
d.1.1	0807-03	68.73	m ²	68.730	
				RAZEM	68.730
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "KABE calisit GF" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	202 1134-02	Krotność = 2	m ²	137.460	
		137.46			
				RAZEM	137.460
11	KNR-W 2-02	Tynki zewnętrzne nakrapiane szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.1	0908-01	137.46	m ²	137.460	
				RAZEM	137.460
12	KNR 19-01	Profile ciągnione półszlachetne barwione o szer. w rozwinięciu do 20 cm	m		
d.1.1	0820-03		m	15.620	
		15.62			
				RAZEM	15.620
13	KNR 19-01	Profile ciągnione szlachetne gładzone o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m		
d.1.1	0823-05		m	15.620	
		15.62			
				RAZEM	15.620
14	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
d.1.1	1310-07	8.8	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
15	KNR 19-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m ²	m ²		
d.1.1	1309-04		m ²	8.800	
		8.8			
				RAZEM	8.800
16	KNR 19-01	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą elewacyjną silikatową KABE calisit F	m ²		
d.1.1	1302-02	Krotność = 2	m ²	137.460	
		137.46			
				RAZEM	137.460