

Przedmiar robót

„Zwiększenie konkurencyjności oraz unowocześnienie firmy INSANIT INFRA poprzez budowę zakładu przedsiębiorstwa”.

Wykonanie drugiego etapu realizacji projektu, obejmującego wykonanie konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem, montażu stolarki okiennej oraz bram garażowych.

Lp.	Opis	Jedn.	Ilość
1	Montaż konstrukcji z wiązarów kratowych z drewna C24 - powierzchnia dachu ok. 410 m2	kpl	1
2	Deskowanie pełne dachu	kpl	1
3	Pokrycie dachu papą samoprzylepną - jedna warstwa	kpl	1
4	Pokrycie dachu blachodachówką na łątach i kontrłątach drewnianych impregnowanych	kpl	1
5	Montaż wyłazów dachowych	kpl	2
6	Montaż ław kominiarskich	kpl	2
7	Montaż konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej pod zestaw fotowoltaiczny - 8 szyn wsporczych o długości 12,5 m	m	100
8	Montaż płotków przeciwśnieżnych	m	50
9	Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych	kpl	1
10	Montaż okien 1200 x 1800 mm	szt.	36
11	Montaż bramy segmentowej 3500 x 4500 mm	kpl	1
12	Montaż bramy segmentowej 3000 x 3500 mm	kpl	1