



Nazwa Zamawiającego:
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej
Tytuł zadania (tytuł z uchwały):
Remont fragmentu elewacji kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej
ZAŁĄCZNIK NR 3
PRZEDMIAR

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m	m2		
		500,00	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
2	KNR 2-02 roz.16	Czas pracy rusztowań	m-g		
		362,00	m-g	362,000	
				RAZEM	362,000
3	KNR AT-08 0101-06	Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m2		
		150,00	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
4	KNR 19-01 0828-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		150,00	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
5	TZKBNK VIt2 05-147 analogia	Czyszczenie murów - usunięcie wtórnych uzupełnień	m2		
		25,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
6	TZKNC VI 1/3-a analogia	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień porowaty - wapien miękką narzut - zastosowanie do wątku ceglanego	dm2		
		0	dm2	0,000	
				RAZEM	0,000
7	TZKNC N- K/VI 1/14-a analogia	Odsalanie cegieł (trzykrotne powtórzenie zabiegu) Krotność = 3	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
8	TZKBNK IV - 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegieł w jednym miejscu	msc		
		42,00	msc	42,000	
				RAZEM	42,000
9	TZKBNK IV - 110	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - do 0.25 m2 w jed.miejscu	msc		
		8,00	msc	8,000	
				RAZEM	8,000
10	KNR 19-01 0317-03	Naprawa powierzchni murów z kamienia z wykuciem o gł. do 15 cm i pow. ponad 0,25 m2	msc		
		0	msc	0,000	
				RAZEM	0,000
11	KNR K-01 0401-05 analogia	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o rozwarości ponad 3 mm żywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi w konstrukcjach betonowych o gr. do 0,25 m - zastosowanie do wątków ceglanych (iniekcyjna zaprawa trasowa głębokość penetracji do 3cm)	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
12	KNR AT-17 0103-01 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w murze ceglany	cm		
		0	cm	0,000	
				RAZEM	0,000
13	KNR 4-01 0322-01	Montaż kotew spinających Heliflix - spiralne 12x1000 mm	szt.		
		0	szt.	0,000	



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,000
14	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2		
		150,00	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
15	TZKNBK IV - 277	Spoinowanie murów z wykuciem spoin - dotyczy wątków kamiennych	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
16	TZKNC N- K/VI 1/13-d	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach metodą chemiczną (dezynfekcja)	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
17	TZKNBK VIII 05-155	Wzmocnienie cegieł	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
18	KNR AT-26 0304-03 + TZKNC N- K/It.19-f.04	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie. Impregnacja - nasycenie powierzchni niepolichromowanych - (proste)	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
19	TZKNBK VIII 05-158	Patynowanie murów z cegły (kolorowanie) o pow. ponad 5 m2 (scalenie kolorystyczne)	m2		
		0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000