

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1	KNR 0401 0329-0300		[WYD. I 1988R.] - Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegiel o grubości ponad 1/2 cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej	0,8000	m3
			Obmiar: 0,8000		
2	KNRw 0401 0346-0600		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej o grubości do 15 cm luxwery	1,0400	m2
			Obmiar: 1,0400		
3	KNRw 0401 0304-0200		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogaszne/	0,4500	m3
			Obmiar: 0,4500		
4	KNRw 0401 0346-0600		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo wapiennej o grubości do 15 cm luxwery	0,4500	m2
			Obmiar: 0,4500		
5	KNR 0401 0313-0400		[WYD. I 1988R.] - Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do i np 180 mm	1,5000	m
			Obmiar: 1,5000 Krotność: 3,0000		
6	KNR 0401 0703-0100		[WYD. I 1988R.] - Umocowanie siatki tynkarskiej cięto ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach	3,6000	m2
			Obmiar: 3,6000		
7	KNR 0401 0704-0300		[WYD. I 1988R.] - Wypełnienie oczek siatki cięto ciągniętej zaprawą cementową, na ścianach i stropach	3,6000	m2
			Obmiar: 3,6000		
8	KNR 0401 0716-0201		[WYD. I 1988R.] - Tynki wewnętrzne kat. III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram. gazo i pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5m2	3,6000	m2
			Obmiar: 3,6000		
9	KNNR 0002 1104-0100		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Ościeżnice stalowe	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
10	KNNR 0002 1103-0100		[ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA MRRIB Z DN. 26.09.2000] - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone	3,6000	m2
			Obmiar: 3,6000		
11	KNR 0401 0716-0201		[WYD. I 1988R.] - Tynki wewnętrzne kat. III/wap.suchogasz/ wykonane ręcznie, podłoże z cegły, pustaków ceram. gazo i pianobet. na ścianach płaskich, pow. podłogi pomieszczeń ponad 5m2	2,6100	m2
			Obmiar:		

24 si ŚTZN pomieszczenie magazynowe
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			2,6100 Krotność: 3,0000		
12	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	52,1000	m2
			Obmiar: 52,1000		
13	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoża pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	52,1000	m2
			Obmiar: 52,1000		
14	KNRw 0401 1204-0200		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	52,1000	m2
			Obmiar: 52,1000		
15	KNRw 0401 0711-1901		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Uzupełnienie tynków wew.kat. III, zaprawą cem. wap./wap.suchogasz/na stropach płaskich, belkach, podciągach, spocznikach, podłożu z bet.prefab.zagrunt.siat.płyt wiór cem., do 1m2	0,6800	m2
			Obmiar: 0,6800		
16	KNR 0401 1202-0900		[WYD. I 1988R.] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	13,5200	m2
			Obmiar: 13,5200		
17	KNRu 0202 1134-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoża poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	13,5200	m2
			Obmiar: 13,5200		
18	KNR 0508 0226-0300		Montaż listew ściennych z pcv 120x60 2m na ścianach i sufitach z cegły przez mocowanie do kołków rozporowych (biuletyn informacyjny nr 8/96)	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
19	KNR 0403 1202-0200		[WYD. Z 1989R.] - Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3	1,0000	pomiar
			Obmiar: 1,0000		
20	Analiza własna:		Worki na gruz - <i>dotygielowe</i> 1 m3	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		