
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Prace remontowe - stworzenie strefy Wellnes i SPA część I - prace rozbiórkowo instalacyjne

ADRES INWESTYCJI: Jastrzębia Góra, ul. Klonowa 9

INWESTOR: Grupa Westa sp. z o. o.

ADRES INWESTORA: Plac Kaszubski 8 / 311, 81-350 Gdynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: .

POZIOM CEN: .

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Kosztorys						
1		Etap I				
1 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek i okładziny ściennej	m2	115,0000		
2 d.1	cena rynkowa	Wywiezienie i utylizacja urobku	konte neró w	5,0000		
3 d.1	KNR 2-15 0103-01 z.o.2.4.8.b) + KNR 4-02 0114-01	Demontaż istniejących rurociągów i doprowadzenie instalacji wodnych do wskazanych punktów	m	56,0000		
4 d.1		Prace budowlane przy przekładaniu rurociągów	m	56,0000		
5 d.1	KNR 4-02 0521-02 + KNR 2-15 0419-04 + KNR 2-15 0403-02 z.o.2.4.8.b)	Przesunięcie grzejników z orurowaniem	kpl.	4,0000		
6 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2	60,0000		
7 d.1	KNR AT-43 0106-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02)	m2	44,0000		
8 d.1	KNR AT-43 0209-01	Sufit podwieszany z płyt cementowo włóknowych Aquaroc	m2	100,0000		
9 d.1	cena rynkowa	Wywiezienie i utylizacja urobku	konte neró w	7,0000		
10 d.1	KNR 2-15 0212-01 + KNR 2-15 0205-02	Montaż wpustów liniowych 60 cm podłogowych o śr. 50 mm z odprowadzeniem do pionu 39m	szt.	7,0000		
11 d.1	kalk. własna	Przesunięcie podniesienie pod sufit orurowania, linii wodnej ,linii ogrzewania 11 metrów , 6 szt kolana, przeniesienie 8 zaworów - rury od 1 - 2 cali	kpl.	1,0000		
12 d.1	NNRNKB 202 1132-01 1132- 02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej	m2	115,0000		
Razem dział: Etap I						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						