

Przekrój A-A

skala1:100



UWAGI

1. Na ścianach fund. wykonać izolację termiczną z polistyrenu ekstrudowanego gr. od 5 do 10 cm na istn. ścianach fund. do głębokości min. 120cm od poziomu proj. terenu
2. Szczegóły instalacji zgodnie z projektami technicznymi branżowymi niniejszego opracowania. Projekt rozpatrywać wraz z innymi opracowaniami. Wymiary skorygować w naturze na budowie.
3. Przed wylaniem warstw posadzkowych usytuować trasy odposadzkowych leżaków, instalacji c.o. i kanalizacji sanitarnej wg projektów technicznych instalacyjnych.
4. W miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi, należy zastosować rozwiązania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujące tę różnicę.
5. Otwory technologiczne w ścianach i stropach do ustalenia przez wykonawcę zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi.
6. Wszystkie elementy budowlane (w tym przykrycie dachu) oraz ocieplenie ścian zewnętrznych zaprojektowano z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia (NRO).
7. Balustrada zewnętrzna i wewnętrzna o wysokości 1,1 m

LEGENDA:

- projektowane elementy
- istniejące elementy
- istniejące elementy - do rozbiórki



Przekrój B-B

skala1:100





Przekrój C-C

skala1:100



LEGENDA:

- projektowane elementy
- istniejące elementy
- istniejące elementy - do rozbiórki
- projektowany anemostat wywiewny
- projektowany anemostat nawiewny
- istn./proj. elementy, przegrody w klasie odporności ogniowej R E I 15
- istn./proj. elementy, przegrody w klasie odporności ogniowej R E I 30

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. ANNA KORWICKA-CIBOROWSKA 18-400 ŁOMŻA AL. PIŁSUDSKIEGO 58 LOK. 2

NAZWA INWESTYCJI
NADBUDOWA I PRZEBUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ STOLARKI ALUMINIOWEJ

ADRES INWESTYCJI
ul. Poznańska 36, 18-400 Łomża, działki o nr geod.: 130627/195, 30627/125

TYTUŁ RYSUNKU
PRZKERÓJ A-A, B-B, C-C

FAZA PROJEKTU			SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT BUDOWLANY			1:100	A5
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	NR UPRAWNIEŃ BUD. W SPECJALNOŚCI	PODPIS	DATA
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. ANNA KORWICKA-CIBOROWSKA	BL/354/89 - architektoniczne		20 lipiec 2022 r.
	IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	NR UPRAWNIEŃ BUD. W SPECJALNOŚCI		
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO	27/PDOKK/2018 - architektoniczne		

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE