

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -
DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Grudzień 2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNNR-W 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych kompletnych wraz z akcesoriami, antywłamaniowe, przystosowane dla niepełnosprawnych 1,0*2,05	m ² m ²	 2,050	 2,050
				RAZEM	2,050
2 d.1	KNR-W 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe - łukowe 1,5*1,0	m ² m ²	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
3 d.1	KNNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 1,5*1,0	m ² m ²	 1,500	 1,500
				RAZEM	1,500
4 d.1	KNNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych, łazienkowych wraz z akcesoriami 2,05*1,0*2	m ² m ²	 4,100	 4,100
				RAZEM	4,100
5 d.1	KNR-W 2-02 1029-02 - analogia	Ścianki i przegrody płycinowe - zabudowa antresoli (drzwi przesuwne, montaż systemu żaluzji) 20	m ² m ²	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
6 d.1	KNR-W 4-02 0502-01 - analogia	Remont - przeniesienie instalacji CO 10	msc. msc.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
7 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (trudnopalność Bfl-as 1) 20	m ² m ²	 20,000	 20,000
				RAZEM	20,000
8 d.1	KNR-W 2-02 1035-02	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 mm z drewna liściastego 3,8	m m	 3,800	 3,800
				RAZEM	3,800
9 d.1	KNR-W 4-01 0812-02	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm na kleju 10	m ² m ²	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
10 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
11 d.1	KNR-W 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A 10	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
12 d.1	KNR-W 2-02 1038-01- analogia	Montaż żaluzji okiennych wewnętrznych(1,1*1,75 szt2+1,11*1,75 szt2) 2+2	m ² m ²	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
13 d.1	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż Żaluzji 7,28	m ² m ²	 7,280	 7,280
				RAZEM	7,280
14 d.1	KNR-W 4-03 0609-02	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - oprawa świetlówkowa do 3x40 W - ledowe 11	kpl. kpl.	 11,000	 11,000
				RAZEM	11,000
15 d.1	KNR-W 4-02 0150-03	Wymiana termy elektrycznej - przepływowy podgrzewacz wody 5,5 kw 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNNR-W 9 0205-01 - analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR-W 4-01 0921-16 - analogia	Założenie na nowym miejscu wieszaków na ręczniki i papier toaletowy 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNR-W 4-03 0601-07	Wymiana kinkietów ściennych lub sufitowych do zawieszania lub przykręcania na cegle	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-02 d.1 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
20	KNR 2-02 d.1 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		67	m ²	67,000	
				RAZEM	67,000
21	KNR-W 2-02 d.1 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		67	m ²	67,000	
				RAZEM	67,000
22	KNR 4-01 d.1 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt GK	m ²		
		17	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
23	KNR-W 2-02 d.1 2008-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
24	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
25	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
26	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
27	KNR 4-04 d.1 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		1,8	m ³	1,800	
				RAZEM	1,800
28	KNR 4-04 d.1 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 15			
		1,8	m ³	1,800	
				RAZEM	1,800
29	kalkulacja d.1 własna	Nadzór inwestycyjny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000