

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dach
ADRES INWESTYCJI : 58-200 Dzierżoniów , ul. Sienkiewicza 15
INWESTOR : Richard Berger
ADRES INWESTORA : 58-200 Dzierżoniów ,ul Strażacka nr 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Borczyk (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 20-07-2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przed złożeniem oferty wykonawca robót jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru robót z projektem budowlanym. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem tzn pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie ,a ilością robót wynikającą z przedmiaru ,wykonawca jest zobowiązany do wykonania w ramach złożonej oferty pełnego zakresu robót zgodnie z projektem. art. 22 Prawa Budowlanego.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20-07-2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dach					
1		Dach			
d.1	KNR 2-02 0406-01 M1	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,14*0,14* 20,0*2<szł>	m ³ drew. m ³ drew.	0,784	
				RAZEM	0,784
2	KNR 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,10*0,20*3,60 *25<szł>	m ³ m ³	1,800	
				RAZEM	1,800
3	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 3,60*24,0	m ² m ²	86,400	
				RAZEM	86,400
4	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy - rynny dachowe półokrągłe 17,94*2	m m	35,880	
				RAZEM	35,880
5	KNNR 2 0505-07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy - rury spustowe okrągłe fi 120 5,15*2	m m	10,300	
				RAZEM	10,300
6	NNRKNB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 24,0*0,25 < pas nadrynnowy > 24,0*0,25 *2 < krawędzie dachu >	m ² m ² m ²	6,000 12,000	
				RAZEM	18,000
7	KNR 19-01 d.1 0533-01	Krycie dachu na rąbek podwójny blachą o gr. 0,6 mm ocynkowaną o wym. arkusza 1,0 x 1,0 m poz.3	m ² m ²	86,400	
				RAZEM	86,400
8		Demontaż czapki kamiennej na murku	m		
d.1		24,0	m	24,000	
				RAZEM	24,000