

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Elewacja Hotelu  
ADRES INWESTYCJI : 58-200 Dzierżoniów , ul. Sienkiewicza 15  
INWESTOR : Richard Berger  
ADRES INWESTORA : 58-200 Dzierżoniów ,ul Strażacka nr 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Borczyk (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 19-07-2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19-07-2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Elewacja Hotelu</b>					
<b>1</b>	<b>45443000-4</b>	<b>ELEWACJA HOTELU</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rusztowanie</b>			
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1603-03				
	zach	[1,40+2,50+6,60+3,0+4,10+0,70+1,50+2,0+1,50+0,70+1,50+2,00]*10,0	m <sup>2</sup>	275,000	
	południowa	4,60*16,0+8,50*7,0	m <sup>2</sup>	133,100	
	wschodnia	[3,0+2,20+6,20+2,20+8,58]*10,0	m <sup>2</sup>	221,800	
	północna	[3,0+1,10+2,20+0,60+8,50+1,40+2,50]*10,0	m <sup>2</sup>	193,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>822,900</b>
2		Czas pracy rusztowania	m <sup>2</sup>		
d.1.1		poz. 1	m <sup>2</sup>	822,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>822,900</b>
3	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.1	202 1622a-01				
		poz. 1	m <sup>2</sup>	822,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>822,900</b>
<b>1.2</b>		<b>Elewacja</b>			
4	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza natryskowa	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0102-04				
	zach	[1,40+2,50+6,60+3,0+4,10+0,70+1,50+0,70+1,50+2,0]*12,0	m <sup>2</sup>	288,000	
	połud	4,60*12,0+8,50*7,0	m <sup>2</sup>	114,700	
	wsch	[3,0+2,20+6,20+2,20+8,58]*12,0	m <sup>2</sup>	266,160	
	pół	[3,0+1,10+2,20+0,60+8,50+1,40+2,50]*10,0	m <sup>2</sup>	193,000	
	wierzyczki	36,0	m <sup>2</sup>	36,000	
		A (suma częściowa)			
		-1,20*2,30*4	m <sup>2</sup>	<b>897,860</b>	
		-0,80*2,30*2	m <sup>2</sup>	-11,040	
		-1,0*1,90*3	m <sup>2</sup>	-3,680	
		-0,80*1,20*3	m <sup>2</sup>	-5,700	
		0,80*1,50*1	m <sup>2</sup>	-2,880	
		0,60*2,0*1	m <sup>2</sup>	1,200	
		0,80*1,20*1	m <sup>2</sup>	1,200	
		0,60*1,40*9	m <sup>2</sup>	0,960	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	7,560	
				<b>-12,380</b>	
		-1,30*2,30*6	m <sup>2</sup>	-17,940	
		-0,60*2,30*2	m <sup>2</sup>	-2,760	
		-0,80*2,30*1	m <sup>2</sup>	-1,840	
		C (suma częściowa)			
			m <sup>2</sup>	<b>-22,540</b>	
		-0,50*1,40*2	m <sup>2</sup>	-1,400	
		-2,40*2,30*1	m <sup>2</sup>	-5,520	
		-1,30*2,20*1	m <sup>2</sup>	-2,860	
		-0,60*1,40*2	m <sup>2</sup>	-1,680	
		-1,50*1,40*1	m <sup>2</sup>	-2,100	
		-1,20*2,30*4	m <sup>2</sup>	-11,040	
		-1,0*1,40*1	m <sup>2</sup>	-1,400	
		-0,60*1,80*2	m <sup>2</sup>	-2,160	
		-2,30*2,80*1	m <sup>2</sup>	-6,440	
		D (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>-34,600</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>828,340</b>
5	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą ciepłochronną - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłoneące	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0601-02	828,34	m <sup>2</sup>	828,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>828,340</b>
6	KNR-W 2-02	Oslony okien folią polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0923-01				
		34,60+22,54+12,32	m <sup>2</sup>	69,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,460</b>
<b>1.3</b>		<b>Podjazd</b>			
7	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach łukowych	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0701-12				
	analogia	4,0*4,0	m <sup>2</sup>	16,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1.3	KNR AT-26 0203-02	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa 4,0*4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,000	
				RAZEM	16,000
9 d.1.3	KNR AT-26 0203-04	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 4,0*4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,000	
				RAZEM	16,000
10 d.1.3	KNR AT-26 0203-06	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,000	
				RAZEM	16,000
11 d.1.3	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,000	
				RAZEM	16,000
<b>1.4</b>		<b>Tarasy</b>			
12 d.1.4	cena rynkowa	Naprawa tarasów  10,0*1,70 4,0*4,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17,000 16,000	
				RAZEM	33,000