

<b>PRACE REMONTOWE</b> <b>W BUDYNKU „DWOREK 1885”</b> UL. KALISKA 7/9, 63-500 OSTRZESZÓW ANŻACJA KAWIARNI W BUDYNKU „DWOREK 1885” UL. KALISKA 7/9, 63-500 OSTRZESZÓW					
<b>l.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Obmiar</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Cena jedn.</b>	<b>Wartość netto</b>
<b>1</b>	<b>Rozbiórki oraz roboty żelbetowo-murowe</b>				<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>Prace rozbiórkowe</b>				<b>0</b>
1.1.1	Wyburzenie ściany gr 30 cm wraz z odgruzowaniem	10	m <sup>2</sup>		0
1.1.2	Wykucia pod otwory gr 30 cm wraz z odgruzowaniem	6,5	m <sup>2</sup>		0
1.1.4	Demontaż płytek ściennych i podłogowych wraz z odgruzowaniem	52	m <sup>2</sup>		0
1.1.5	Demontaż wykładziny podłogowej	15,9	m <sup>2</sup>		0
1.1.6	Demontaż tapety ściennej	13,2	m <sup>2</sup>		0
1.1.7	Pozostałe koszty, materiały pomocnicze	1	kpl.		0
<b>1.2</b>	<b>Prace żelbetowo-murowe</b>				<b>0</b>
1.2.1	Wykonanie podciągów 225 i 90 cm	3,15	mb		0
1.2.2	Wykonanie ścian działowych gr 12,5 cm	11	m <sup>2</sup>		0
1.2.3	Wykonanie posadzki - ubytki po demontażu ścian	1	m <sup>2</sup>		0
<b>2</b>	<b>Prace wykończeniowe</b>				<b>0</b>
2.1	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji	32	m <sup>2</sup>		0
2.2	Płytki na posadzkach	32	m <sup>2</sup>		0
2.3	Płytki na ścianach	120	m <sup>2</sup>		0
2.4	Wykończenie płytek - listwa wykończeniowa	25	mb		0
2.5	Malowanie sufitów ze szpachlowaniem	40	m <sup>2</sup>		0
2.6	Montaż parapetu	0,35	m <sup>2</sup>		0
2.7	Montaż rolety	1	kpl.		0
2.8	Montaż drzwi	1	szt		0
2.9	Wykonanie otworów i wstawienie kratki wentylacyjnych w istniejących drzwiach	2	szt		0

2.10	Pozostałe koszty, materiały pomocnicze	1	kpl.		0
<b>3</b>	<b>Prace instalacyjne</b>				<b>0</b>
<b>3.1</b>	<b>Instalacje wod-kan</b>				<b>0</b>
3.1.1	Odłączenie istniejącej instalacji, demontaż urządzeń sanitarnych	1	kpl.		0
3.1.2	Położenie rurociągu fi 110mm	14	mb		0
3.1.3	Wykonanie podejść hydraulicznych pod urządzenia	6	kpl.		0
3.1.4	Wykonanie odwodnień posadzkowych	1	kpl.		0
3.1.5	Montaż kratki odwadniającej w posadzce	4	kpl.		0
3.1.6	Pozostałe koszty, materiały pomocnicze	1	kpl.		0
<b>3.2</b>	<b>Instalacje gazowe</b>				<b>0</b>
3.2.1	Przygotowanie podłoża pod instalacje, wykonanie bruzdy w elewacji zewnętrznej budynku, wykonanie przejścia przez ścianę zewnętrzną	11	mb		0
3.2.2	Wykonanie podejścia instalacji gazowej ( od szafki gazowej do miejsca docelowego)	12	mb		0
3.2.3	Pozostałe koszty, materiały pomocnicze	1	kpl.		0
<b>3.3</b>	<b>Instalacje wentylacyjne</b>				<b>0</b>
3.3.1	wykonanie instalacji wentylacji ciąg 250 mm	6	mb		0
3.3.2	kratka wentylacyjna	1	szt.		0
3.3.3	Pozostałe koszty, materiały pomocnicze	1	kpl.		0
<b>3.4</b>	<b>Instalacje elektryczne</b>				<b>0</b>
3.4.1	Demontaż osprzętu natynkowego	1	kpl.		0
3.4.2.	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, wykucie bruzd o szer do 10 cm, układanie przewodów oraz uzbrojenie rozdzielni	1	kpl.		0
3.4.3	Montaż osprzętu natynkowego 230V	30	kpl.		0
3.4.4	Montaż opraw oświetleniowych	10	kpl.		0
3.4.5	Pozostałe koszty, materiały pomocnicze	1	kpl.		0



**KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY**



**Rzeczpospolita  
Polska**

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
**NextGenerationEU**



**PARP**  
Grupa PFR



**ARANŻACJA KAWIARNI  
W BUDYNKU „DWOREK 1885”  
UL. KALISKA 7/9, 63-500 OSTRZESZÓW**

Nazwa zadania	Obmiar	Jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
<b>Aranżacja wewnątrz:</b>				
Metalowa ścianka ozdobna - krata z profili stalowych o wymiarach 348x135 cm, profile: Ro fi 25 mm, płaskownik 60x3mm, kolor czarny	1	szt		0
Metalowa ruchoma instalacja osłonowa - donica z kratą wykonaną z profili stalowych o wymiarach 120x276 cm, krata z profili: Ro fi 25 mm, płaskownik 60x3mm, kolor czarny	1	szt		0
Wykonanie zabudowy chłodziarki oraz donicy jezdnej wg. dostarczonych rysunków -szkiców	1	szt		0

**KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY**



**Rzeczpospolita  
Polska**

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
**NextGenerationEU**



 **PARP**  
Grupa PFR