

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k [10.46+1.51+1.78*3]*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.275</b>
2 d.1	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 10.46*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.840</b>
3 d.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 10.99*10.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.955</b>
4 d.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - puzzle gumowe 100x100cm 16.06*10.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.988	
				<b>RAZEM</b>	<b>167.988</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie konstrukcji ścian drewnianych szatni z poszyciem płytą OSB i wygłuszeniem wełną mineralną</b>			
5 d.2	KNR 0-21 4002-17	Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian wewnętrznych przekrój 4x8cm 3.32+3.59*3+1.15*2	mb mb	 16.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.390</b>
6 d.2	KNR 0-21 4002-17	Konstrukcje szkieletowe - podwaliny ścian wewnętrznych przekrój 4x10cm 10.46	mb mb	 10.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.460</b>
7 d.2	KNR 0-21 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian wewnętrznych przekrój 8x8cm [3.32+3.59*3+1.15*2]*2.2-[0.9*2.0*3]	m <sup>2</sup> ściany m <sup>2</sup> ściany	 30.658	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.658</b>
8 d.2	KNR 0-21 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian wewnętrznych przekrój 10x10cm [10.46]*2.2-[0.8*2.0*4]	m <sup>2</sup> ściany m <sup>2</sup> ściany	 16.612	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.612</b>
9 d.2	KNR 0-21 4002-01	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze mm przekrój 8x8cm 3.32+3.59*3+1.15*2+4.94+4.92+0.6	mb mb	 26.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.850</b>
10 d.2	KNR 0-21 4002-01	Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych pojedyncze mm przekrój 10x18cm 10.46	mb mb	 10.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.460</b>
11 d.2	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho [10.46+3.32+3.59*3+1.15*2]*2.2-[0.9*2.0*3+0.8*2.0*4]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.270</b>
12 d.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe ścian - paroizolacja 47.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.270</b>
13 d.2	KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian i sufitów szkieletowych z płyt wiórowych OSB 12mm [[10.46+3.32+3.59*3+1.15*2]*2.2-[0.9*2.0*3+0.8*2.0*4]]*2 2.0*3.32+3.0*3.32+1.73*1.15*2+1.74*1.15*2+3.59*2.68	m <sup>2</sup> ściany m <sup>2</sup> sufity	 94.540 34.202	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.742</b>
<b>3</b>		<b>Wykonanie konstrukcji drewnianej antresoli z poszyciem ślepej podłogi płytą OSB i wygłuszeniem wełną mineralną</b>			
14 d.3	KNR 0-21 4005-01	Stropy drewniane - belki stropowe przekrój 6x16cm 4.63*6+4.90*9	mb mb	 71.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.880</b>
15 d.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 2.0*3.32+3.0*3.32+1.73*1.15*2+1.74*1.15*2+3.59*2.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.202	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.202</b>
16 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe sufitu - paroizolacja 34.202	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.202	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.202</b>
17 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 15mm dwie warstwy ułożone krzyżowo 4.94*4.69+4.92*4.96+0.6*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.332</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4</b>		<b>Wykończenia pomieszczeń sali crossfit i treningu funkcjonalnego oraz szatni</b>			
18	KNR 0-21 d.4 4004-06	Poszycie ścian istniejących płytami wiórowymi OSB 15mm na łączach 4x6cm	m <sup>2</sup>		
		2.5*[25.34]	m <sup>2</sup>	63.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.350</b>
19	KNR 2-02 d.4 1506-07	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni płyt OSB	m <sup>2</sup>		
	szatnie ściany	[3.32*2+2.35*2+2.65*2+2.35*2+2.68*2+3.59*2]*2.2-[0.9*2.0*3+0.8*2.0*4]+[1.74*2+1.15*4]*1.0+1.74*2.2*2-0.8*2.0*2+[0.85*4+1.15*2]-0.8*0.8*2+10.46*2.45-[0.9*2.0*3]	m <sup>2</sup>	99.919	
	szatnie sufity	3.32*2.35+3.32*2.65+1.73*1.15*2+1.74*1.15*2+3.59*2.68	m <sup>2</sup>	34.202	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.121</b>
20	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i wykonaniem zaprawek na ścianach	m <sup>2</sup>		
		[poz.21+poz.22]*50%	m <sup>2</sup>	101.221	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.221</b>
21	KNR 2-02 d.4 1501-09	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych na ścianach	m <sup>2</sup>		
	sala crossfit	- kolor szary 4.2*[10.46+25.34]-[1.65*2.58*4+1.56*3.58]+1.6*[4.65*2+10.46]	m <sup>2</sup>	159.363	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.363</b>
22	KNR 2-02 d.4 1501-09	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych na ścianach	m <sup>2</sup>		
	sala crossfit	- kolor czarny 25.34*1.7	m <sup>2</sup>	43.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.078</b>
23	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby i wykonaniem zaprawek na sufitach	m <sup>2</sup>		
		poz.24*25%	m <sup>2</sup>	75.966	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.966</b>
24	KNR 2-02 d.4 1501-08	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych na sufitach -	m <sup>2</sup>		
	sala crossfit	biały 29.05*10.46	m <sup>2</sup>	303.863	
				<b>RAZEM</b>	<b>303.863</b>
25	KNR 2-02 d.4 1512-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową słupów stalowych o śr.do 300 mm	m		
	słupy stalowe sala crossfit	4.0*10	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
26	KNR 0-12II d.4 0829-08	Licowanie ścian płytami winylowymi o wymiarach 120x60 cm na klej montażowy bez spoin	m <sup>2</sup>		
		[1.74*2+1.15*4]*1.2+[0.9*2+1.15]*2.2*2	m <sup>2</sup>	22.676	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.676</b>
27	KNR 0-12II d.4 1118-08	Posadzki płytkowe z płyt winylowych 60x60 na klej montażowy bez spoin	m <sup>2</sup>		
		0.93*1.15*2+1.74*1.15*2+2.0*3.32+3.0*3.32+2.68*3.59	m <sup>2</sup>	32.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.362</b>
28	KNR 4-01 d.4 0708-03	Obróbka gładzi drzwi wejściowych na salę	m		
		3.65*2+2.3	m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
<b>5</b>		<b>Wstawienie stolarki drzwiowej</b>			
29	KNR-W 2-02 d.5 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.0*3+0.7*2.0*4	m <sup>2</sup>	10.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.400</b>
30	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.0*3	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
31	KNR 2-02 d.5 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.7*2.0*4	m <sup>2</sup>	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
<b>6</b>		<b>Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej - dostosowanie do nowych pomieszczeń</b>			
32	KNNR 9 d.6 0307-01	Wymiana linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winidurowych na tynku wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm <sup>2</sup>	m		
		28.78*6+10.46*5	m	224.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>224.980</b>
33	KNNR 9 d.6 0401-03	Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		7+1	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
34	KNNR 9 d.6 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3*5	szt.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
35	KNNR 9 d.6 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>7</b>		<b>Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej - dostosowanie do nowych pomieszczeń</b>			
36	KNNR 8 d.7 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNNR 8 d.7 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNNR 8 d.7 0213-01	Wymiana rozdrabniacza i pompy kanalizacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	KNNR 8 d.7 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czepalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
		Przedmiar dodatkowy - długość rury 12.5	m		12.500
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>8</b>		<b>Wykonanie białego montażu</b>			
40	KNR 2-15 d.8 0227-01	Montaż bidetów z baterią i syfonem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR 2-15 d.8 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR 2-15 d.8 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNR 2-15 d.8 0223-02	Montaż brodzików natryskowych wraz z kabiną prysznicową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	KNR 2-15 d.8 0115-04	Baterie prysznicowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
45	KNR 2-15 d.8 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 2-15 d.8 0115-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>