



Załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego 01/1471/2025/Z

**Przedmiar robót – termomodernizacja przegród hal magazynowych.****Część 1. Termomodernizacja ścian zewnętrznych hal magazynowych – 1 usługa obejmująca:**

- Modernizację ścian zewnętrznych - HM8
- Modernizację ścian zewnętrznych - HM6

| L.p. | Przegroda<br>(Załącznik nr 11) | Opis  | Powierzchnia<br>[m <sup>2</sup> ] |
|------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1    | S1_HM8                         | <b>Ściana wewnętrzna - z blachy trapezowej:</b> wykonanie ściany wewnętrznej z betonu komórkowego YTONG 0,35 o grubości 30 cm lub materiału równoważnego o współczynniku przewodności cieplnej $\lambda = 0,095$ [W/(m·K)]. | <b>900,00</b>                     |
| 2    | S2_HM8                         | <b>Ściana zewnętrzna - Pustak:</b> wykonanie dodatkowej izolacji z zastosowaniem wełny mineralnej o grubości 10 cm.   | <b>957,60</b>                     |
| 3    | S3_HM8                         | <b>Ściana zewnętrzna - Cokół:</b> wykonanie dodatkowej izolacji z zastosowaniem wełny mineralnej o grubości 10 cm.  | <b>146,88</b>                     |
| 4    | S4_HM8                         | <b>Ściana z płyty elewacyjnej:</b> wykonanie dodatkowej izolacji z zastosowaniem płyty termoizolacyjnej PUP/PIR ALU o grubości 10 cm.   | <b>547,20</b>                     |
| 5    | S7_HM6                         | <b>Ściana zewnętrzna - Pustak:</b> wykonanie dodatkowej izolacji z zastosowaniem wełny mineralnej o grubości 10 cm.   | <b>686,90</b>                     |
| 6    | S8_HM6                         | <b>Ściana z płyty warstwowej:</b> wykonanie dodatkowej izolacji z zastosowaniem płyty termoizolacyjnej PUP/PIR ALU o grubości 10 cm.  | <b>250,80</b>                     |
| 7    | S9_HM6                         | <b>Ściana zewnętrzna - Cokół:</b> wykonanie dodatkowej izolacji z zastosowaniem wełny mineralnej o grubości 10 cm.  | <b>89,28</b>                      |

**Część 2. Termomodernizacja dachów hal magazynowych – 1 usługa obejmująca:**

- Modernizację dachu - HM8
- Modernizację dachu - HM6

| L.p. | Przegroda<br>(Załącznik nr 11) | Opis   | Powierzchnia<br>[m <sup>2</sup> ] |
|------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1    | S5_HM8                         | <b>Dach nad częścią magazynową:</b> wykonanie dodatkowej izolacji z zastosowaniem płyty termoizolacyjnej PIR o grubości 5 cm oraz zastosowanie membrany zapewniającej trwałość i szczelność konstrukcji.           | <b>8 651,60</b>                   |
| 2    | S6_HM8                         | <b>Dach nad pomieszczeniami technicznymi:</b> wykonanie dodatkowej izolacji z zastosowaniem płyty termoizolacyjnej PIR o grubości 5 cm oraz zastosowanie membrany zapewniającej trwałość i szczelność konstrukcji. | <b>1 353,32</b>                   |
| 3    | S10_HM6                        | <b>Dach nad częścią magazynową:</b> wykonanie dodatkowej izolacji z zastosowaniem płyty termoizolacyjnej PIR o grubości 5 cm oraz zastosowanie membrany zapewniającej trwałość i szczelność konstrukcji.           | <b>6 467,28</b>                   |
| 4    | S11_HM6                        | <b>Dach nad pomieszczeniami technicznymi:</b> wykonanie dodatkowej izolacji z zastosowaniem płyty termoizolacyjnej PIR o grubości 5 cm oraz zastosowanie membrany zapewniającej trwałość i szczelność konstrukcji. | <b>638,32</b>                     |