

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Powiększenie plaży		
1	Grupa	Plaża		
1.1	Element	Roboty Ziemne		
1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	kpl	1
2	KNR 201/126/1	Plantowanie terenu plaży - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		100*4,5	450,00	
		RAZEM:	450,00	m2
3	KNRW 401/109/7	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
		100*7*0,15	105,00	
		RAZEM:	105,00	m3
4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nawierzchni piaskowej plaży	t	1 000
1.2	Element	Palisada/Obrzeże/Zejścia		
5	KNR 231/401/2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii III-IV	m	105
6	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,20*0,20*100	4,00	
		RAZEM:	4,00	m3
7	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	20,00
8	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	100
9	KNR 211/521/11	Wykonanie palisady z elementów betonowych - palisada betonowa 80 cm kolor szary	m	48