



**UWAGI:**

Elementy oznaczone gwiazdką przystosować do plombowania (zabezpieczenia przedlicznikowe, wtz).  
W drzewiczkach licznikowych wykonać przeszklenie okienka do odczytów wskazań liczników  
Liczniki instalować na typowych tablicach licznikowych TL-3faz.  
Okienka odczytowe liczników winny znajdować się na wysokości w granicach 0,8 - 1,8 m. od podłoża.  
Grubość drzewiczek min. 1,5 mm.  
Boki tablicy należy obudować blachą.  
Głębokość kanału montażowego 250 mm.  
Zabezpieczyć przewody elektryczne przed stykiem z ostrymi krawędziami metalowej obudowy.  
Wszelkie dostępne części przewodzące czynne (zaciski urządzeń, szyny rozgałęźne) zabezpieczyć i osłonić pleksii przystosowaną do plombowania.

ZESTAWIENIE TABL. GŁÓWNEJ RG(TG+TA) Wymiana WLZ i instalacji administracyjnej Olsztyn ul. Partyzantów 74		Data 05.2024r
Projektant: Waldemar Karwacki upr. 246/94/ OI		E - 2a
Sprawdził: mgr inż. Edmund Gierszewski upr. 222/70		