



ŚCIANA FUNDAMENTOW  
-IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA  
-15 cm STYROPIAN EKSTRODOWANY  
-24 cm ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BŁOCZKÓW  
BETONOWYCH

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA  
-TYNK CEMENT - WAPIENNY  
-24 cm BŁOCZKI BETONOWE  
-20 cm STYROPIAN  
-TYNK CIENKOWARSTWOWY

ŚCIANA WEWNĘTRZNA  
-TYNK CEMENT - WAPIENNY  
-24 cm BŁOCZKI BETONOWE  
-2 cm DYLATACJA

Zestawienie pomieszczeń piętro II		
Nr	Nazwa	Pow.
B.2.1	Kl. schodowa	10.77 m <sup>2</sup>
B.2.2	Magazyn	15.03 m <sup>2</sup>
B.2.3	Pokój	14.49 m <sup>2</sup>
B.2.4	WC	3.89 m <sup>2</sup>
B.2.5	Korytarz	88.64 m <sup>2</sup>
B.2.6	WC	4.49 m <sup>2</sup>
B.2.7	Pokój	14.10 m <sup>2</sup>
B.2.8	Pokój	23.94 m <sup>2</sup>
B.2.9	WC	3.75 m <sup>2</sup>
B.2.10	WC	3.49 m <sup>2</sup>
B.2.11	Pokój	10.58 m <sup>2</sup>
B.2.12	WC	3.89 m <sup>2</sup>
B.2.13	Pokój	10.54 m <sup>2</sup>
B.2.15	WC	4.04 m <sup>2</sup>
B.2.16	Pokój	9.75 m <sup>2</sup>
B.2.17	Pokój	11.93 m <sup>2</sup>
B.2.18	WC	3.49 m <sup>2</sup>
B.2.19	Dyżurka Pielęgniarska	6.99 m <sup>2</sup>

± 0,00= 75m n.p.m.

PODGLĄD:

UWAGI OGÓLNE 1. Roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 2351 ze zm.) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodną z projektem i obowiązującymi przepisami i dowlaną. 2. Zabrania się prowadzenia robót na podstawie dokumentacji jednej branży. Prace należy prowadzić w odniesieniu do projektów innych branż i architektury. 3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpracowywać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. 4. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem. 5. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze zwyczaj lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcę z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w poszczególnym z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą. 6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorzej jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta. 7. Wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe i materiały oraz urządzenia instalacyjne powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz posiadać odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty. 8. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skrajnych wymiary z zestawieniem stolarki oraz z tańczym zamawianym asortymentem dla uniknięcia niedosłus. 9. Wzłaskie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki drzwiowej, szkielet, łazid, należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych wymiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

## PROJEKT BUDOWLANY

NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I JEST WŁASNOŚCIĄ JEDYNOŚCI PROJEKTOWANIA. PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POBYRNYCH

INWESTOR:

OFFICE TRADE SP. Z O.O.  
ul. Obornicka 1B, 64-630 Rycyzwó i

JEDYNOŚĆ PROJEKTOWANIA:

COS INTERIOR DESIGN  
ul. Libelta 27/W1, 61-707 Poznań

PROJEKT:

Rozbudowa i przebudowa budynku biurowo - usługowego  
nr ewid. 732/8 województwo: Wielkopolskie, powiat: obornicki, gmina: Rycyzwó i, obręb: 0015

KATEGORIA OBIEKTU:

ZAWARTOŚĆ:

RZUT PIETRA II

PROJEKT NR:  
250501

RYSUJEK NR:

ARC\_PB\_0\_A104

ZAKRES BRANŻA STADIUM INDEKS NR

C:\Users\Kasia\Desktop\Projekty COS\Rycyzwó\mmodel\250502\_25-05-19\_RYCZWOL\_Nowy i Przebudowa.rvt

SPRAWDZIŁ: PODPIS I NR UPB PROJ:

mgr inż. arch. Katarzyna Lach  
uprawnienia budowlane do  
projektowania bez ograniczeń w  
branży architektonicznej

8/WPOKK/2024

OPRACOWAŁ:

inż. arch. Agnieszka Kosmowska

DATA:

2025-05-15

ROZMIAR ARKUSZA:

800 x 450 mm

SKALA:

BRANŻA: ARCHITEKTURA