

**Załącznik nr 2 – Zakres prac modernizacyjnych poradni**

<b>A. Poradnia onkologiczna o pow. 66 m<sup>2</sup> (tabela elementów ryczałtowych)</b>	
<b>1.</b>	<b>Budowa obiektów podstawowych</b>
1.1	<p><b>ŚCIANY, TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• demontaż starych okładzin;</li> <li>• szpachlowanie pęknięć (poszerzanie, oczyszczanie i odpylanie, masy szpachlowe z mikrobrojeniem, grubości 3 mm, siatka zbrojąca z włókna szklanego w miejscach naprawianych rys);</li> <li>• uzupełnianie ubytków;</li> <li>• gruntowanie i szlifowanie powierzchni;</li> <li>• częściowa wymiana zabezpieczeń ścian oraz narożników (płyty ochronne/odbojnice zabezpieczająca ściany z okładziny ochronnej z akrylowo-wynylowej, barwionej w masie, jednolitej, o grubości min. 2 mm, odpornej na zarysowania i uszkodzenia, łatwej do utrzymania w czystości, odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych. Kolor – zgodnie z dokumentacją).</li> </ul>
1.2	<p><b>STOLARKA OKIENNA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modernizacja stolarki okiennej (50%) (regulacja i wymiana m.in.: okuć, klamek i uszczelnień) – okno systemowe, okucia: obwiedniowe, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy);</li> <li>• instalacja nawietrzaków w ramach okiennych;</li> <li>• wymiana parapetów.</li> </ul>
1.3	<p><b>STOLARKA DRZWIOWA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• demontaż starych i montaż nowych (ościeżnica wraz z skrzydłem drzwiowym i wyposażeniem, okucia, klamki, zawiasy, szyldy, rozety itp., z obróbką obsadzenia, drzwi wewnętrzne, płytowe, okleinowane, przylgowe, ościeżnica obejmująca regulowana w kolorze drzwi. Drzwi oraz ościeżnica pokryte laminatem CPL);</li> <li>• wymiana stolarki drzwiowej (wejściowej do gabinetów);</li> <li>• uszczelnienie masą silikonową ościeży drzwi przy posadzce.</li> </ul>
1.4	<p><b>POSADZKI CERAMICZNE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• demontaż starych i montaż nowych posadzek;</li> <li>• płytki ściennie przy instalacjach sanitarnych (umywalkach) (pow. max. 3 m<sup>2</sup>);</li> <li>• płytki podłogowe w gabinetach (przygotowanie podłoża z miejscowym podkuciem, ułożenie zaprawy wyrównującej (cementowej) na posadzce gr. śr. 2 cm, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża, płytki min. 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną).</li> </ul>
1.5	<p><b>SUFITY PODWIESZANE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• demontaż starych i montaż nowych (sufit rastrowy);</li> <li>• montaż kasetonów sufitowych o wym. 60x60 cm, grubość min. 15 mm;</li> <li>• montaż profilu poprzecznego w suficie kasetonowym;</li> <li>• płyty sufitowe ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości;</li> <li>• zastosowane materiały muszą być wysokiej jakości, gładkie i odporne, z atestami/aprobatami dopuszczającymi je do stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych.</li> </ul>
1.6	<p><b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpieczenie posadzki, stolarki, parapetów, urządzeń, wyposażenia sali folią malarską;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>oczyszczenie ścian poprzez zmycie starej farby (usunięcie brudu, kurzu i tłuszczu);</li> <li>gruntowanie, farby podkładowe;</li> <li>trzykrotne malowanie ścian farbami odpornymi na działanie środków dezynfekujących.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Instalacje sanitarne</b>
2.1	<b>INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>częściowa wymiana instalacji wody i kanalizacji (łącznie z białym montażem i umywalkami) (70%);</li> <li>montaż elementów zestawu umywalkowego: spust umywalkowy - korek do umywalki typu "klik clak";</li> <li>wymiana i montaż nowych baterii umywalkowych wyposażonych w perlator (100%).</li> </ul>
2.2	<b>INSTALACJA CENTRALNEGO – OGRZEWANIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana w grzejnikach wkładek termostatycznych, zaworów.</li> </ul>
2.3	<b>INSTALACJA WENTYLACYJNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>częściowy demontaż starych i montaż nowych wentylatorów (80%);</li> <li>uzupełnienie o nowe punkty instalacji wentylacji mechanicznej w gabinetach.</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Instalacje elektryczne</b>
3.1	<b>INSTALACJA GNIAZD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana starych i montaż nowych gniazd.</li> </ul>
3.2	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIOWA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana opraw oświetleniowych;</li> <li>instalacja nowego oświetlenia energooszczędnego (LED);</li> <li>częściowa wymiana okablowania na nowe (50%), gniazdka, włączniki.</li> </ul>

## **B. Poradnia medycyny nuklearnej o pow. 50 m<sup>2</sup> (tabela elementów ryczałtowych)**

<b>1.</b>	<b>Budowa obiektów podstawowych</b>
1.1	<b>ŚCIANY, TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>demontaż starych okładzin;</li> <li>szpachlowanie pęknięć (poszerzanie, oczyszczanie i odpylanie, masy szpachlowe z mikrobrojeniem, grubości 3 mm, siatka zbrojąca z włókna szklanego w miejscach naprawianych rys);</li> <li>uzupełnianie ubytków;</li> <li>gruntowanie i szlifowanie powierzchni;</li> <li>częściowa wymiana zabezpieczeń ścian oraz narożników (płyty ochronne/odbojnice zabezpieczająca ściany z okładziny ochronnej z akrylowo-winyłowej, barwionej w masie, jednorodnej, o grubości min. 2 mm, odpornej na zarysowania i uszkodzenia, łatwej do utrzymania w czystości, odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych. Kolor – zgodnie z dokumentacją).</li> </ul>
1.2	<b>STOLARKA OKIENNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>modernizacja stolarki okiennej (50%) (regulacja i wymiana m.in.: okuć, klamek i uszczelek) – okno systemowe, okucia: obwiedniowe, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy);</li> <li>instalacja nawietrzaków w ramach okiennych;</li> <li>wymiana parapetów.</li> </ul>

1.3	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>demontaż starych i montaż nowych (ościeżnica wraz z skrzydłem drzwiowym i wyposażeniem, okucia, klamki, zawiasy, szyldy, rozety itp., z obróbką obsadzenia, drzwi wewnętrzne, płytowe, okleinowane, przylgowe, ościeżnica obejmująca regulowana w kolorze drzwi. Drzwi oraz ościeżnica pokryte laminatem CPL);</li> <li>wymiana stolarki drzwiowej (wejściowej do gabinetów);</li> <li>uszczelnienie masą silikonową ościeży drzwi przy posadzce.</li> </ul>
1.4	<b>POSADZKI CERAMICZNE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>demontaż starych i montaż nowych posadzek;</li> <li>płytki ściennie przy instalacjach sanitarnych (umywalkach) (pow. max. 3 m<sup>2</sup>);</li> <li>płytki podłogowe w gabinetach (przygotowanie podłoża z miejscowym podkuciem, ułożenie zaprawy wyrównującej (cementowej) na posadzce gr. śr. 2 cm, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża, płytki min. 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną).</li> </ul>
1.5	<b>SUFITY PODWIESZANE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>demontaż starych i montaż nowych (sufit rastrowy);</li> <li>montaż kasetonów sufitowych o wym. 60x60 cm, grubość min. 15 mm;</li> <li>montaż profilu poprzecznego w suficie kasetonowym;</li> <li>płyty sufitowe ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości;</li> <li>zastosowane materiały muszą być wysokiej jakości, gładkie i odporne, z atestami/aprobatami dopuszczającymi je do stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych.</li> </ul>
1.6	<b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpieczenie posadzki, stolarki, parapetów, urządzeń, wyposażenia sali folią malarską;</li> <li>oczyszczenie ścian poprzez zmycie starej farby (usunięcie brudu, kurzu i tłuszczu);</li> <li>gruntowanie, farby podkładowe;</li> <li>trzykrotne malowanie ścian farbami odpornymi na działanie środków dezynfekujących.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Instalacje sanitarne</b>
2.1	<b>INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>częściowa wymiana instalacji wody i kanalizacji (łącznie z białym montażem i umywalkami) (70%);</li> <li>montaż elementów zestawu umywalkowego: spust umywalkowy - korek do umywalki typu "klik clak";</li> <li>wymiana i montaż nowych baterii umywalkowych wyposażonych w perlator (100%).</li> </ul>
2.2	<b>INSTALACJA CENTRALNEGO – OGRZEWANIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana w grzejnikach wkładek termostatycznych, zaworów.</li> </ul>
2.3	<b>INSTALACJA WENTYLACYJNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>częściowy demontaż starych i montaż nowych wentylatorów (80%);</li> <li>uzupełnienie o nowe punkty instalacji wentylacji mechanicznej w gabinetach.</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Instalacje elektryczne</b>
3.1	<b>INSTALACJA GNIAZD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana starych i montaż nowych gniazd.</li> </ul>
3.2	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIOWA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana opraw oświetleniowych;</li> </ul>

- instalacja nowego oświetlenia energooszczędnego (LED);
- częściowa wymiana okablowania na nowe (50%), gniazdka, włączniki.

### C. Poradnia chirurgii onkologicznej o pow. 22 m<sup>2</sup> (tabela elementów ryczałtowych)

1.	<b>Budowa obiektów podstawowych</b>
1.1	<b>ŚCIANY, TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• demontaż starych okładzin;</li> <li>• szpachlowanie pęknięć (poszerzanie, oczyszczanie i odpylanie, masy szpachlowe z mikrobrojeniem, grubości 3 mm, siatka zbrojąca z włókna szklanego w miejscach naprawianych rys);</li> <li>• uzupełnianie ubytków;</li> <li>• gruntowanie i szlifowanie powierzchni;</li> <li>• częściowa wymiana zabezpieczeń ścian oraz narożników (płyty ochronne/odbojnice zabezpieczająca ściany z okładziny ochronnej z akrylowo-winylowej, barwionej w masie, jednorodnej, o grubości min. 2 mm, odpornej na zarysowania i uszkodzenia, łatwej do utrzymania w czystości, odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych. Kolor – zgodnie z dokumentacją).</li> </ul>
1.2	<b>STOLARKA OKIENNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modernizacja stolarki okiennej (50%) (regulacja i wymiana m.in.: okuć, klamek i uszczelek) – okno systemowe, okucia: obwiedniowe, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy);</li> <li>• instalacja nawietrzaków w ramach okiennych;</li> <li>• wymiana parapetów.</li> </ul>
1.3	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• demontaż starych i montaż nowych (ościeżnica wraz z skrzydłem drzwiowym i wyposażeniem, okucia, klamki, zawiasy, szyldy, rozety itp., z obróbką obsadzenia, drzwi wewnętrzne, płytowe, okleinowane, przylgowe, ościeżnica obejmująca regulowana w kolorze drzwi. Drzwi oraz ościeżnica pokryte laminatem CPL);</li> <li>• wymiana stolarki drzwiowej (wejściowej do gabinetów);</li> <li>• uszczelnienie masą silikonową ościeży drzwi przy posadzce.</li> </ul>
1.4	<b>POSADZKI CERAMICZNE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• demontaż starych i montaż nowych posadzek;</li> <li>• płytki ściennie przy instalacjach sanitarnych (umywalkach) (pow. max. 3 m<sup>2</sup>);</li> <li>• płytki podłogowe w gabinetach (przygotowanie podłoża z miejscowym podkuciem, ułożenie zaprawy wyrównującej (cementowej) na posadzce gr. śr. 2 cm, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża, płytki min. 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną).</li> </ul>
1.5	<b>SUFITY PODWIESZANE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• demontaż starych i montaż nowych (sufit rastrowy);</li> <li>• montaż kasetonów sufitowych o wym. 60x60 cm, grubość min. 15 mm;</li> <li>• montaż profilu poprzecznego w suficie kasetonowym;</li> <li>• płyty sufitowe ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości;</li> <li>• zastosowane materiały muszą być wysokiej jakości, gładkie i odporne, z atestami/aprobatami dopuszczającymi je do stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych.</li> </ul>

1.6	<b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpieczenie posadzki, stolarki, parapetów, urządzeń, wyposażenia sali folią malarską;</li> <li>oczyszczenie ścian poprzez zmycie starej farby (usunięcie brudu, kurzu i tłuszczu);</li> <li>gruntowanie, farby podkładowe;</li> <li>trzykrotne malowanie ścian farbami odpornymi na działanie środków dezynfekujących.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Instalacje sanitarne</b>
2.1	<b>INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>częściowa wymiana instalacji wody i kanalizacji (łącznie z białym montażem i umywalkami) (70%);</li> <li>montaż elementów zestawu umywalkowego: spust umywalkowy - korek do umywalki typu "klik clak";</li> <li>wymiana i montaż nowych baterii umywalkowych wyposażonych w perlator (100%).</li> </ul>
2.2	<b>INSTALACJA CENTRALNEGO – OGRZEWANIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana w grzejnikach wkładek termostatycznych, zaworów.</li> </ul>
2.3	<b>INSTALACJA WENTYLACYJNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>częściowy demontaż starych i montaż nowych wentylatorów (80%);</li> <li>uzupełnienie o nowe punkty instalacji wentylacji mechanicznej w gabinetach.</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Instalacje elektryczne</b>
3.1	<b>INSTALACJA GNIAZD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana starych i montaż nowych gniazd.</li> </ul>
3.2	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIOWA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana opraw oświetleniowych;</li> <li>instalacja nowego oświetlenia energooszczędnego (LED);</li> <li>częściowa wymiana okablowania na nowe (50%), gniazdko, wyłączniki.</li> </ul>

#### **D. Poradnia chemioterapii o pow. 22 m<sup>2</sup> (tabela elementów ryczałtowych)**

<b>1.</b>	<b>Budowa obiektów podstawowych</b>
1.1	<b>ŚCIANY, TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>demontaż starych okładzin;</li> <li>szpachlowanie pęknięć (poszerzanie, oczyszczanie i odpylanie, masy szpachlowe z mikrobrojeniem, grubości 3 mm, siatka zbrojąca z włókna szklanego w miejscach naprawianych rys);</li> <li>uzupełnianie ubytków;</li> <li>gruntowanie i szlifowanie powierzchni;</li> <li>częściowa wymiana zabezpieczeń ścian oraz narożników (płyty ochronne/odbojnice zabezpieczająca ściany z okładziny ochronnej z akrylowo-wynylowej, barwionej w masie, jednolitej, o grubości min. 2 mm, odpornej na zarysowania i uszkodzenia, łatwej do utrzymania w czystości, odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych. Kolor – zgodnie z dokumentacją).</li> </ul>
1.2	<b>STOLARKA OKIENNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>modernizacja stolarki okiennej (50%) (regulacja i wymiana m.in.: okuć, klamek i uszczelek) – okno systemowe, okucia: obwiedniowe, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>instalacja nawietrzaków w ramach okiennych;</li> <li>wymiana parapetów.</li> </ul>
1.3	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>demontaż starych i montaż nowych (ościeżnica wraz z skrzydłem drzwiowym i wyposażeniem, okucia, klamki, zawiasy, szyldy, rozety itp., z obróbką obsadzenia, drzwi wewnętrzne, płytowe, okleinowane, przylgowe, ościeżnica obejmująca regulowana w kolorze drzwi. Drzwi oraz ościeżnica pokryte laminatem CPL);</li> <li>wymiana stolarki drzwiowej (wejściowej do gabinetów);</li> <li>uszczelnienie masą silikonową ościeży drzwi przy posadzce.</li> </ul>
1.4	<b>POSADZKI CERAMICZNE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>demontaż starych i montaż nowych posadzek;</li> <li> płytki ściennie przy instalacjach sanitarnych (umywalkach) (pow. max. 3 m<sup>2</sup>);</li> <li> płytki podłogowe w gabinetach (przygotowanie podłoża z miejscowym podkuciem, ułożenie zaprawy wyrównującej (cementowej) na posadzce gr. śr. 2 cm, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża, płytki min. 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną).</li> </ul>
1.5	<b>SUFITY PODWIESZANE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>demontaż starych i montaż nowych (sufit rastrowy);</li> <li>montaż kasetonów sufitowych o wym. 60x60 cm, grubość min. 15 mm;</li> <li>montaż profilu poprzecznego w suficie kasetonowym;</li> <li> płyty sufitowe ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości;</li> <li>zastosowane materiały muszą być wysokiej jakości, gładkie i odporne, z atestami/aprobatami dopuszczającymi je do stosowania w pomieszczeniach medycznych/szpitalnych.</li> </ul>
1.6	<b>MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>zabezpieczenie posadzki, stolarki, parapetów, urządzeń, wyposażenia sali folią malarską;</li> <li>oczyszczenie ścian poprzez zmycie starej farby (usunięcie brudu, kurzu i tłuszczu);</li> <li>gruntowanie, farby podkładowe;</li> <li>trzykrotne malowanie ścian farbami odpornymi na działanie środków dezynfekujących.</li> </ul>
<b>2.</b>	<b>Instalacje sanitarne</b>
2.1	<b>INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>częściowa wymiana instalacji wody i kanalizacji (łącznie z białym montażem i umywalkami) (70%);</li> <li>montaż elementów zestawu umywalkowego: spust umywalkowy - korek do umywalki typu "klik clak";</li> <li>wymiana i montaż nowych baterii umywalkowych wyposażonych w perlator (100%).</li> </ul>
2.2	<b>INSTALACJA CENTRALNEGO – OGRZEWANIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana w grzejnikach wkładek termostatycznych, zaworów.</li> </ul>
2.3	<b>INSTALACJA WENTYLACYJNA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>częściowy demontaż starych i montaż nowych wentylatorów (80%);</li> <li>uzupełnienie o nowe punkty instalacji wentylacji mechanicznej w gabinetach.</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Instalacje elektryczne</b>
3.1	<b>INSTALACJA GNIAZD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wymiana starych i montaż nowych gniazd.</li> </ul>

3.2	<p>INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIOWA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• wymiana opraw oświetleniowych;</li><li>• instalacja nowego oświetlenia energooszczędnego (LED);</li><li>• częściowa wymiana okablowania na nowe (50%), gniazdka, wyłączniki.</li></ul>
-----	--