

2025-06-10

Inwestor:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kargowej
ul. Kościelna 45
67-120 Kargowa

Wykonawca:

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Remont pomieszczenia świetlicy

Adres budowy: ul. Kościelna 45, 67-120 Kargowa

Obiekt: Budynek szkoły podstawowej

Rodzaj robót: Roboty remontowe

CPV: 45214200-2

Podstawa opracowania: KNR 4-01, KNR 2-02U, KNR 00-16, AW, KNR 2-02, KNR 00-23, BC-04, KNKRB 02, KNR 2-15, KNR 2-01, KNR 4-02

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Sekocenbud II kw. 2025

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty remontowe

Kod CPV: 45400000-1

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - drzwi krotność= 1,00	szt	2,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	m2	106,24
1. 11,70*9,08		106,24		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				106,24
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Demontaż drabinek gimnastycznych krotność= 1,00	szt	3,00
4	wg nakładów rzeczowych AW-090	Demontaż obicia słupów i ścian krotność= 1,00	kpl	1,00
5	wg nakładów rzeczowych AW-090	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki krotność= 1,00	kpl	1,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010310-02-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III - wykopy pod fundament krotność= 1,00	m3	0,29
1. 1,20*0,60*0,40		0,29		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				0,29
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020203-01-060	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 - fundament pod jednostkę klimatyzacji krotność= 1,00	m3	0,29
1. 1,20*0,60*0,40		0,29		
2.		-----		
3. Przeniesienie +				0,29

1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNR 00-160155-01-050	Ścianki budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG. Ścianki działowe o wysokości do 4,5 m i grubości 11,5 cm krotność= 1,00	m2	3,78
	1. 2,10*0,9*2	3,78		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			3,78
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010711-0201-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce-2m2 krotność= 1,00	m2	8,40
	1. 1,0*2,10*2*2	8,40		
	2.	-----		
	3. Przeniesienie +			8,40
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	211,61
	1. 9,08*3,16*2	57,39		
	2. 11,70*3,16*2	73,94		
	3. 11,70*9,08	106,24		
	4. podciąg			
	5. 9,08*0,50*2	9,08		
	6.	-----		
	7. Przeniesienie +	246,65		
	8. 2,40*2,10*6	30,24		
	9. 2,40*2,0	4,80		
	10.	-----		
	11. Przeniesienie -	-35,04		
	12.	-----		
	13. Przeniesienie +			211,61
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ścianach krotność= 1,00	m2	108,29
	1. 9,08*3,16*2	57,39		
	2. 11,70*3,16*2	73,94		
	3. po zamurowanym otworze drzwiowym			
	4. 3,0*2,0*2	12,00		
	5.	-----		
	6. Przeniesienie +	143,33		
	7. 2,40*2,0	4,80		
	8. 2,40*2,10*6	30,24		
	9.	-----		
	10. Przeniesienie -	-35,04		
	11.	-----		
	12. Przeniesienie +			108,29
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-06-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na sufitach krotność= 1,00	m2	115,32
	1. 11,70*9,08	106,24		
	2. podciąg			
	3. 9,08*0,50*2	9,08		
	4.	-----		
	5. Przeniesienie +			115,32

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNR 00-232611-02-050	Jednokrotne gruntowanie emulsją krotność= 1,00	m2	223,61
1. 108,29+115,32		223,61		
2. -----				
3. Przeniesienie +		223,61		
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi tynków wewnętrznych sufitów krotność= 1,00	m2	115,32
1. 11,70*9,08		106,24		
2. podciąg				
3. 9,08*0,50*2		9,08		
4. -----				
5. Przeniesienie +		115,32		
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami antyrefleksyjnymi tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,00	m2	108,29
1. 9,08*3,16*2		57,39		
2. 11,70*3,16*2		73,94		
3. po zamurowanym otworze drzwiowym				
4. 3,0*2,0*2		12,00		
5. -----				
6. Przeniesienie +		143,33		
7. 2,40*2,0		4,80		
8. 2,40*2,10*6		30,24		
9. -----				
10. Przeniesienie -		-35,04		
11. -----				
12. Przeniesienie +		108,29		
16	wg nakładów rzeczowych BC-040303-05-050	Ręczne przeszlifowanie podłoża krotność= 1,00	m2	106,24
1. 11,70*9,08		106,24		
2. -----				
3. Przeniesienie +		106,24		
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1130-0201-050	Warstwy wyrównujące z zaprawy samopoziomującej grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,0 m2 krotność= 1,00	m2	106,24
1. 11,70*9,08		106,24		
2. -----				
3. Przeniesienie +		106,24		
18	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021106-0301-050	Posadzki z tworzyw sztucznych z paneli winylowych z zastosowaniem kleju krotność= 1,00	m2	106,24
19	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021106-06-133	Listwy przyściennie z MDF krotność= 1,00	100 m	0,39
1. ((11,70+9,08)*2-2,40)/100		0,39		
2. -----				
3. Przeniesienie +		0,39		

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych AW-020	Demontaż osłon grzejnikowych krotność= 1,00	szt	6,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020520-01-090	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego krotność= 1,00	kpl	6,00
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020517-01-090	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika - w związku z wymianą grzejników konieczna jest wymiana rur przyłączeniowych krotność= 1,00	kpl	12,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-150419-0307-090	Grzejniki stalowe dwupłytowe wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości C22 550x1200 mm krotność= 1,00	kpl	6,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-28-040	Dwukrotne malowanie rur instalacji co o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania krotność= 1,00	m	25,28
1. 3,16*2*4		25,28		
2.		-----		
3. Przeniesienie +			25,28	
25	wg nakładów rzeczowych AW-090	Montaż osłony elastycznej słupa krotność= 1,00	kpl	1,00