

## PRZEDMIAR

Remont instalacji elektrycznej w świetlicy szkolnej w ramach zadania: „Adaptacja świetlicy na pracownię komputerową oraz kąpek wyciszeń w budynku oświatowym przy ulicy Kościelnej w Kargowej”

Lp.	KOD Ogólnej Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka obmiaru	Obmiar
<b>GRUPA 1: Roboty instalacyjne branży elektrycznej</b>				
<b>1.</b>	<b>x</b>	<b>Roboty instalacyjne branży elektrycznej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
1	E-01.01.01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	78
2	E-01.01.01	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	szt.	5,00
3	E-01.01.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDYpžo 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	40,00
4	E-01.01.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDYpžo 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	30,00
5	E-01.01.01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 10 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- zasilanie klimatyzacji	m	30,00
6	E-01.01.01	Przewody izolowane o przekroju do 16 mm <sup>2</sup> układane w gotowych korytkach	m	10,00
7	E-01.01.01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	78,00
8	E-01.01.01	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg	szt.	1,00
9	E-01.01.01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych	kpl.	12,00
10	E-01.01.01	Zasilanie opraw oświetleniowych podstawowych	wyp.	12,00
11	E-01.01.01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły - łącznik podwójny p.t. 250V IP20	wyp.	2,00
12	E-01.01.01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły - gniazdo podwójne z/u 10/16A 2P+Z 250V IP20	wyp.	6,00
13	E-01.01.01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły - PUNKT PEL	wyp.	3,00
14	E-01.01.01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe ETHERNET podłoże z cegły	wyp.	6,00
15	E-01.01.01	Mechaniczne pograżanie uziorów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	15,00
16	E-01.01.01	Układanie korytka kablowego na ist. kablu	m	10
17	E-01.01.01	Montaż uziorów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	2,50
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM GRUPA 1: Roboty instalacyjne branży elektrycznej</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>2.</b>	<b>x</b>	<b>GRUPA 2: Koszty towarzyszące</b>		
18	E-01.01.01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4,00
19	E-01.01.01	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	1,00
20	E-01.01.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	2,00
21	E-01.01.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,00
22	E-01.01.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	1,00
23	E-01.01.01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób	4,00
24	E-01.01.01	Demontaż istniejącej instalacji wewnętrznej	kpl.	1,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM GRUPA 2: Koszty towarzyszące</b>	<b>x</b>	<b>x</b>