

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Kosztorys inwestorski- Zakłady Tytoniowe</b>					
<b>1.1 Prace demontażowe</b>					
1	<b>KNNR 9</b>	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem i utylizacja w uzgodnieniu z Zamawiającym.	kpl.		
d.1.	<b>0501-06</b>				
1		412	kpl.	412.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>412.000</b>
<b>1.2 Instalacje oświetlenia</b>					
2	<b>KNNR 5</b>	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1.	<b>0101-02</b>				
2		poz.3+poz.4	m	3135.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3135.000</b>
3	<b>KNNR 5</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- Przewód YnDY b2ca 3x1, 5mm2	m		
d.1.	<b>0205-01</b>	250*11	m	2750.000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>2750.000</b>
4	<b>KNNR 5</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód N2XH b2ca 3x2, 5mm2	m		
d.1.	<b>0205-01</b>	35*11	m	385.000	
2				<b>RAZEM</b>	<b>385.000</b>
5	<b>KNNR 5</b>	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach, analogia puszka n/t z pokrywą i zaciskami	szt.		
d.1.	<b>0302-05</b>				
2		49*4+20+22*4+12+14+8+28	szt.	366.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>366.000</b>
6	<b>KNNR 5</b>	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej- ŁĄCZNIK 1-BIEG IP20 p/t	szt.		
d.1.	<b>0306-02</b>				
2		8+6+3+22+18+3+49	szt.	109.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.000</b>
7	<b>KNNR 5</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - montaż na zawiesiach	kpl.		
d.1.	<b>0502-02</b>				
2		549	kpl.	549.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>549.000</b>
8	<b>Kalk. wyko-</b>	Pomiar natężenia oświetlenia	kpl.		
d.1.	<b>nawcy</b>				
2		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>