

PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - roboty dodatkowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		15.7*4	m	62.80	
				RAZEM	62.80
2 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		14*2	m	28.00	
				RAZEM	28.00
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		<obróbka podrynnowa gzymsu>0.55*30	m ²	16.50	
				RAZEM	16.50
2		Obróbki			
4 d.2	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 160 mm z blachy ocynkowanej ze sztucerkami - odzysk rynien 85%, haki nowe 100% poz.1	m		
			m	62.80	
				RAZEM	62.80
5 d.2	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej poz.2*1.05	m		
			m	29.40	
				RAZEM	29.40
6 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej z podładem izolacyjnym z papy asfaltowej poz.3*1.05	m ²		
			m ²	17.33	
				RAZEM	17.33
3		Stolarka okienna			
7 d.3	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV okienka na poddaszu - okna otwieralne, jednoskrzydłowe szklone szkłem podwójnym o wym. 0.45*0.65, 11szt. 11	szt.		
			szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
8 d.3	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych, krosnowych okienka do mom WC na klatce schodowej - okna otwieralne, jednoskrzydłowe szklone szkłem podwójnym o wym. 0.25*0.65, szt. 3 3	m ²		
			m ²	3.00	
				RAZEM	3.00
4		Iniekcja murów			
9 d.4	analiza indywidualna	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach zew. o grubości ok. 2,5 - 3 cegieł 70	m		
			m	70.00	
				RAZEM	70.00