

PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - roboty dodatkowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13.5	m	13.50	
				RAZEM	13.50
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9	m	9.00	
				RAZEM	9.00
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów z blachy nie nadającej się do użytku wraz z pasem pokrycia z papy przy okapie <obróbka pasa nadrynnowego>13.5*0.35	m ²		
			m ²	4.73	
				RAZEM	4.73
2		Rynny dachowe i rury spustowe, obróbki			
4 d.2	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 150 mm z blachy ocynkowanej ze sztucerami	m		
		poz.1	m	13.50	
				RAZEM	13.50
5 d.2	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		poz.2*1.05	m	9.45	
				RAZEM	9.45
6 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		poz.3	m ²	4.73	
				RAZEM	4.73
3		Stolarka okienna			
7 d.3	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru przeszklenia z luxferów i wstawienie nowego okna PCV - okno otwieralne, jednoskrzydłowe szklone szkłem podwójnym, dzielone imitacyjnie 4x o wym. 1x1,2 m, 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.3	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV okienka piwniczne - okna otwieralne, jednoskrzydłowe szklone szkłem podwójnym o wym. 0.75*0.65, 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9 d.3	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV okienka piwniczne - okna otwieralne, jednoskrzydłowe szklone szkłem podwójnym o wym. 0.65*0.55, 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10 d.3	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV okienka piwniczne - okna otwieralne, jednoskrzydłowe szklone szkłem podwójnym o wym. 0.35*0.8, 2 szt.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11 d.3	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV okienka piwniczne - okna otwieralne, jednoskrzydłowe szklone szkłem podwójnym o wym. 0.45*0.65, 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12 d.3	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV okienka piwniczne - okna otwieralne, jednoskrzydłowe szklone szkłem podwójnym o wym. 0.35*0.65, 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13 d.3	KNNR-W 3 0702-01	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV okienka piwniczne - okna otwieralne, jednoskrzydłowe szklone szkłem podwójnym o wym. 1.05*0.45, 1 szt.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14 d.3	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do przyziemia płytowych PCV, jednoskrzydłowe pełne o wym 1*1,75, szt.1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15 d.3	KNNR-W 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do przyziemia płytowych PCV, jednoskrzydłowe pełne o wym 1*1,70, szt.1	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16 d.3	KNR-W 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i krokwi okapowych metodą smarowania Drewnochronem barwionym 0.75*13.5+0.45*0.8*16+1	m ²		
			m ²	16.89	
				RAZEM	16.89
4		Kominy			
17 d.4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł zwykłych klasy min. 15 o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 z wykonaniem i osiatkowaniem siatką nierdzewną w ramach stalowych wylotów bocznych do przewodów wentylacyjnych - ponad dachem	m ³		
		6	m ³	6.00	
				RAZEM	6.00

PRZEDMIAR

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - roboty dodatkowe

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych na kominach ponad dachem	m ²		
d.4	0735-08	30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
19	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi tynków ścian kominów ponad dachem	m ²		
d.4	1204-02	poz.18*1.05+5	m ²	36.50	
				RAZEM	36.50
20	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2mm - papa wierzchniego pokrycia Top PYE PV250 S5,2	m ²		
d.4	0519-01	0.9*13.5	m ²	12.15	
	analogia			RAZEM	12.15