


Zestawienie Pomieszczeń Poziom 0			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Nr kondygnacji macierzystej	Powierzchnia
0.1	Komunikacja	0	39,3
0.2	Szatnia + recepcja	0	9,4
0.3	Komunikacja	0	44,2
0.4	Klatka schodowa	0	15,5
0.5	Strefa studenta	0	24,4
0.6 A	Laboratorium robotyki	0	39,8
0.6 B	Laboratorium robotyki	0	58,6
0.7	Pokój wykładowców	0	27,1
0.8	Pracownia gier i symulacji	0	27,6
0.9	WC D	0	12,1
0.10	WC N	0	4,5
0.11	Pom. gosp.	0	6,2
0.12	Komunikacja	0	15,3
0.12	Mag. zasobów	0	11,6
			335,6 m²

**LEGENDA**

- Ściany istniejące;
- Wyburzenia;
- Śłupy żelbetowe projektowane;
- Ściany projektowane - szyb windowy - 18 cm;
- Ściany projektowane działowe - zabudowa lekka g-k - 8 i 15 cm;
- Zamurowania - bloczki wapienno piaskowe;
- Ściana projektowana szklana;
- Docieplenie ścian zewnętrznych istniejących - 20 cm styropian fasadowy;
- Docieplenie ścian zewnętrznych istniejących - 20 cm wełna fasadowa;
- Przeźwrotność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
- Główna granica działki;
- Główny wjazd do budynku, wjazd do budynku;
- Wjazd na teren budynku;

- UWAGI**
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  - Rysunki należy rozpatrywać wraz z opracowaniami branży konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych.
  - Wysokość parapetów (hp) podana od poziomu posadzki do wierzchu parapetu w stanie wykończonym.
  - Przeźwrotność szachtów instalacyjnych po zamontowaniu pionów zabetonować w grubości stropów.
  - Szczegółowe opisy warstw przegród budowlanych podane na rysunkach przekrojów, oraz w opisie technicznym.
  - Szczegółowe informacje dotyczące stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej na rysunkach zestawień.
  - Detale wykończeń wewnętrznych, balustrad schodowych, daszków nad wejściami, wyłazów, progów - wg części szczegółowej.
  - Informacje dotyczące izolacji ścian fundamentowych i piwnic na rysunkach przekrojów i wg części szczegółowej.
  - W Pomieszczeniach mokrych: Okładziny z płyt gk i gkf wykonane z płyt o podwyższonej odporności na wilgoć Ściany i sufitu tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym Ściany łazienek wykończone glazurą conajmniej do wysokości opaski drzwiowej
  - Po zakończeniu robót wykończeniowych należy dokonać weryfikacji wymiarów i zamawianych mebli dla zachowania niezbędnych przestrzeni i przejść.



**STUDIO A4**  
FOLIA PROJEKTOWA

al. Wojska Polskiego 20 / II p.  
70-470 SZCZECIN  
tel. 091-438 19 10 fax. 091-438 43 84  
studioa4@magnum.pl

architekt prowadzący	JACEK LENART	08.2025
obiekt	Adaptacja obiektu Sztukowego na budynek dydaktyczny Uniwersytetu WSB Merito przy ul. Czackiego 3a w Szczecinie, dz nr ewid. 29/1 i 11 dr obr. 1040	data
projekt	Projekt techniczny	
treść rysunku	Rzut parteru	skala:
symbol	503/A4/2024/PT	branża
opracował	mgr inż. arch. Jacek Lenart upr. bud. nr 5/Sz/82	
	mgr inż. arch. Jan Golebiowski upr. bud. nr 26/ZPOIA/OKK/2019	
sprawił	mgr inż. arch. Michał Bay upr. bud. nr 166/Sz/84	
		nr rysunku

**A**

**PT.2**