



LEGENDA

- instalacja klimatyzacji z rur miedzianych (ciecz/gaz) prowadzone po wierzchu ściany zasilające jednostki wewnętrzne
- (K1) pion klimatyzacji z rur miedzianych (ciecz/gaz) prowadzone w zewnętrznej izolacji ściany
- (K1) pion kanalizacji sanitarnej z rur PP niskosumowej do kanalizacji wewnętrznej wyprowadzony ponad dach zakończony wywiewką
- rurka do skroplin Ø16, prowadzona w bruzdzie ściennej lub po wierzchu ściany
- Ø16 i=2%
- 5kW jednostka wewnętrzna ścienna klimatyzacji o mocy chłodniczej 5kW
- 1.16 Qch=5,0kW zapotrzebowanie na chłód w kW

UWAGI

Wszystkie przejścia przewodów instalacji należy wykonać w tulejach ochronnych. Wszystkie jednostki wewnętrzne klimatyzacji wyposażyć w pompki skroplin. Skropliny odprowadzić do pionów kanalizacji sanitarnej. Podłączyć skroplin zasylonować. Do odprowadzania skroplin należy stosować suchy syfon PP z membraną, antyodorowy, dedykowany do odprowadzania skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych. Jednostki wewnętrzne klimatyzacji wyposażyć w pompki odprowadzenia skroplin. Wszystkie przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody, za pomocą systemowych przejść ppoż. w zależności od typu przewodu lub grupy przewodów.



architekt prowadzący	JACEK LENART	08.2025
obiekt	ADAPTACJA OBIEKTU BIUROWEGO NA BUDYNEK DYDAKTYCZNY UNIWERSYTETU WSB MERITO	
adres	PRZY UL. CZACKIEGO 3A W SZCZECINIE, DZ.NR EWID. 29/1 I 11DR OBR. 1040	data
faza projekt	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	S
treść rysunku	RZUT PIWNICY INSTALACJA KLIMATYZACJI	
symbol	503/A4/2024/PT-W	skala 1:100
imie i nazwisko		podpis
opracował	mgr inż. Krzysztof Imbra upr. bud. nr 71/Sz/2002	20
sprawił	mgr inż. Grzegorz Kecman upr. bud. nr 77/Sz/2002	
		nr rysunku