

# ANEKS

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

REMONTU KOLEGIATY PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W WOLBORZU

---

**LOKALIZACJA:** Wolbórz, pl. Jagiełły 33  
działka o nr ew. 597, obręb 0002

**INWESTOR:** Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu  
97-320 Wolbórz  
pl. Jagiełły 5

**OPRACOWAŁ:** mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński  
nr upr. 7/R-293/LOOIA/09  
(do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń)

**DATA OPRACOWANIA :** LIPIEC 2025

---

## 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- **Przedmiot opracowania**

Opracowanie stanowi aneks do projektu budowlanego remontu kolegiaty pw. św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu. Kościół zlokalizowany jest na działce nr 597 należącej do parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja.

**Niniejszy aneks przygotowano celem uaktualnienia dokumentacji projektowej remontu kościoła.**

- **Zakres opracowania**

- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji,
- wykaz prac, które zostały już zrealizowane na obiekcie.

**Wprowadzone zmiany nie są istotnym odstępniem od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r., poz. 418.)**

- **Podstawa opracowania**

- projekt budowlany remontu kolegiaty pw. św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu z marca 2021 r.

## 2. WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH DO PROJEKTU

- Założono wprowadzenie pełnego deskowania na dachu i zaizolowanie go warstwą papy podkładowej, a następnie ułożenie łacenia pod dachówkę. Na dachu należy pozostawić szczeliny nawiewne w partii okapowej oraz wykonać kalenicę wentylowaną.
- Założono wymianę pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, ułożonej w 2010 r., na nowe w 100%.
- Zrealizowano na obiekcie na wieży głównej prace związane z konserwacją krzyża i złożonej kuli w podstawie krzyża. Prace tych nie należy uwzględniać w zakresie prac remontowych objętych niniejszym przetargiem.
- Zrealizowano w kościele instalację systemu sygnalizacji pożaru. Prac związanych z wykonaniem SSP nie należy uwzględniać w zakresie prac remontowych objętych niniejszym przetargiem.
- Zrealizowano w kościele drzwi o odporności ogniowej, tj. drzwi D1, D2, D3, D4, D5. Wykonania tych drzwi nie należy uwzględniać w zakresie prac remontowych objętych niniejszym przetargiem.
- Zrealizowano drzwi nowoprojektowane, tj. drzwi D6, D7, D8. Wykonania tych drzwi nie należy uwzględniać w zakresie prac remontowych objętych niniejszym przetargiem.
- Zdemontowano istniejącą ściankę działową i sufit podwieszany w pom. 1.2. Wykonania tych prac nie należy uwzględniać w zakresie prac remontowych objętych niniejszym przetargiem.
- Zrezygnowano z wydzielania pom. 1.2 od pom. 1.3 ścianą o odporności ogniowej REI 60 i sufitem o odporności ogniowej REI 30. Wykonania tych prac nie należy uwzględniać w zakresie prac remontowych objętych niniejszym przetargiem.
- Niniejszy przetarg nie uwzględnia wykonania prac konserwatorskich zabytków ruchomych

w zakresie konserwacji: ołtarza św. Trójcy, ołtarza Najświętszego Serca Jezusowego, ołtarza św. Józefa, rzeźby Dawida, rzeźby św. Kazimierza Królewicza, ołtarza św. Rocha, ambony, łóż kolatorskich, stali w nawie południowej, stali pod chórem.

- Zrealizowano w kościele zewnętrzną i wewnętrzną instalację hydrantową. Prac tych nie należy uwzględniać w zakresie prac remontowych objętych niniejszym przetargiem.

Opracował:

mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński  
(nr upr. 7/R-293/LOOIA/09)



*Bartłomiej Klepiński*