



- UWAGI:
- 1.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU ORAZ Z POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - 2.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - 3.W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNEGO DO AKCEPTACJI INWESTORA I ARCHITEKTA.
 - 4.USUNĄĆ WTRÓRNE FUGI CEMENTOWE. W ICH MIEJSCE ODTWORZYĆ FUGI CEMENTOWO-WAPIENNE W KOLORZE GRAFITOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z CZARNYM KRUSZYWEM.
 - 5.ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE OKABLOWANIE BIEGNĄCE NA ELEWACJACH. NOWE OKABLOWANIE PROWADZIĆ OD STRONY WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKACH ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
 - 6.PRZESTRZEŃ POMIĘDZY BELKĄ OŚCIEŻNICOWĄ A ŁĘKIEM CEGLANYM NALEŻY WYPEŁNIĆ CEGŁĄ CERAMICZNĄ PEŁNĄ, A NASTĘPNIE OTYNKOWAĆ.
 - 7.PODOKIENNIKI WYKONCZYĆ SZLAMEM WODSZCZELNYM I OTYNKOWAĆ.
 - 8.W MIEJSCACH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ CEGŁY Z UBYTKAMI, CEGŁY TE NALEŻY PUNKTOWO WYMIENIĆ NA NOWE. W MIEJSCACH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ WIĘKSZE POWIERZCHNIOWO ZDEGRADOWANE FRAGMENTY ELEWACJI, NALEŻY PRZEMUROWAĆ WARSTWĘ LICOWĄ ELEWACJI.
 - 9.WIDOCZNE ODSADZKI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKONCZONE CEGŁĄ UKŁADANĄ NA ROLKĘ, W KTÓRYCH CEGŁY SĄ ZNISZCZONE, UŁAMANE, WYPŁUKANE, NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE.
 - 10.W DOLNYCH PARTIACH MURÓW CEGLANYCH DO WYSOKOŚCI 80 CM ŚCIANY NALEŻY PODDAĆ ZABIEGOM ODSALANIA I DEZYNFEKCJI.
 - 11.WSZYSTKIE ZAPRAWKI CEMENTOWE LUB WTRÓRNE TYNKI NA ELEWACJACH CEGLANYCH NALEŻY USUNĄĆ.
 - 12.ISTNIEJĄCE ŚCIĄGI STALOWE NALEŻY OCZYŚCIĆ Z PRODUKTÓW KORYZJI I ZABEZPIECZYĆ ANYTKOROZYJNIE.
 - 13.PROJ. KOMIN DYMOWY PIECA CHŁEBOWEGO POWYŻEJ KONSTRUKCJI DACHU OCIEPIĆ TWARDA WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 8CM I OBLÓŻYĆ PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI, DOSTOSOWANYMI DO KOLORU ELEWACJI.

Projekt: PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ADAPTACJI DAWNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA CENTRUM KULTURALNO-EDUKACYJNE ŚW. MIKOŁAJA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W WOLBORZU NA DZ. NR 518

Treść rysunku : ELEWACJA ZACHODNIA SEKCJI 1 I 2A – STAN ISTNIEJĄCY

BIURO AR		Pracownia Architektoniczna Bartłomiej Klepiński 90-252 Łódź ul. Jaracza 36a lok. 6			
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Podpis:	Data:	Brano:
Projektował:	mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński	7/R-293/L00A/09		02.2020	ARCHITEKTURA
Sprawił:	mgr inż. arch. Katarzyna Krawiec	10/R-228/L00A/09		Skala:	Tom:
Opracował:	mgr inż. arch. Katarzyna Błaszczyk	–		1:50	
Faza:	stud. Michał Gęsiowski	–			
Projekt budowlany			Nr rysunku:	A/14	Revizja: 0