



- UWAGI:
- 1.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PROJEKTU ORAZ Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
 - 2.WSZEYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - 3.W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM, WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO PRZEDSTAWIENIA ROZMAIANIA ALTERNATYWNEGO DO AKCEPTACJI INWESTORA I ARCHITEKTA.
 - 4.USUNĄĆ WΤÓRNE FUGI CEMENTOWE. W ICH MIEJSCE ODTWORZYĆ FUGI CEMENTOWO-WAPIENNE W KOLORZE GRAFITOWYM Z WYPEŁNIENIEM Z CZARNYM KRUSZYWEM.
 - 5.ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCE OKABLOWANIE BIEGNĄCE NA ELEWACJACH. NOWE OKABLOWANIE PROWADZIĆ OD STRONY WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKACH ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
 - 6.PRZESTRZEŃ POMIĘDZY BELKĄ OŚCIEŻNICOWĄ A ŁĘKIEM CEGLANYM NALEŻY WYPEŁNIĆ CEGŁĄ CERAMICZNĄ PEŁNĄ, A NASTĘPNIE OTYNKOWAĆ.
 - 7.PODOKIENNIKI WYKOŃCZYĆ SZLAMEM WODSZCZELNYM I OTYNKOWAĆ.
 - 8.W MIEJSZCACH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ CEGŁY Z UBYTKAMI, CEGŁY TE NALEŻY PUNKTOWO WYMIENIĆ NA NOWE. W MIEJSZCACH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ WIĘKSZE POWERZCHNIOWO ZDEGRADOWANE FRAGMENTY ELEWACJI, NALEŻY PRZEMUROWAĆ WARSTWĘ LICOWĄ ELEWACJI.
 - 9.WIDOCZNE ODSADZKI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WYKOŃCZONE CEGŁĄ UKŁADANĄ NA ROLKĘ, W KTÓRYCH CEGŁY SĄ ZNISZCZONE, UŁAMANE, WYPŁUKANE, NALEŻY WYMIENIĆ NA NOWE.
 - 10.W DOLNYCH PARTIACH MURÓW CEGLANYCH DO WYSOKOŚCI 80 CM ŚCIANY NALEŻY PODDAĆ ZABIEGOM ODSALANIA I DEZYNFEKCJI.
 - 11.WSZEYSTKIE ZAPRAWKI CEMENTOWE LUB WΤÓRNE TYNKI NA ELEWACJACH CEGLANYCH NALEŻY USUNĄĆ.
 - 12.ISTNIEJĄCE ŚCIAGI STALOWE NALEŻY OCZYŚCIĆ Z PRODUKTÓW KOROZJI I ZABEZPIECZYĆ ANYTKOROZYJNIE.
 - 13.PROJ. KOMIN DYMOWY PIECA CHLEBOWEGO POWYŻEJ KONSTRUKCJI DACHU OCIEPIĆ TWARDĄ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 8CM I OBLÓŻYĆ PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI, DOSTOSOWANYMI DO KOLORU ELEWACJI.

Projekt: PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ADAPTACJI DAWNYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA CENTRUM KULTURALNO-EDUKACYJNE ŚW. MIKOŁAJA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W WOLBORZU NA DZ. NR 518

Treść rysunku : ELEWACJA PÓŁNOCNA SEKCJI 2A – STAN ISTNIEJĄCY

BIURO AR					
Pracownia Architektoniczna Bartłomiej Klepiński			90-252 Łódź ul. Jaracza 36a lok. 6		
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Podpis:	Data:	Branda:
Projektował:	mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński	7/R-293/L001A/09		02.2020	ARCHITEKTURA
Sprawdził:	mgr inż. arch. Katarzyna Krawiec	10/R-228/L001A/09		Skala:	Tom:
Opracował:	mgr inż. arch. Katarzyna Błaszczak	–		1:50	
	stud. Michał Gąsiorowski	–			
Faza:	Projekt budowlany		Nr rysunku:	A/16	Revizja: 0