0.16 Kuchnia 41,69 m2 -

0.15 Pracownia rękodzieła 36,35 m2 -

0.14 Toaleta pracowników 3,79 m2 -

0.13 Magazyn 11,20 m2 -

0.12 Szatnia pracowników 1,73 m2 -

0.11 Komunikacja 9,10 m2 -

0.17 Pom. techniczne 20,05 m2 -

0.18 Toaleta 3,71 m2 -

0.19 Aneks kuchenny 1,37 m2 -

0.20 Pom. biurowe 21,25 m2 -

0.10 Sala wielofunkcyjna 62,41 m2 -

0.3 Komunikacja 23,48 m2

0.2 Hol-śródlądowy 33,43 m2

0.1 Wiatrołap 13,00 m2 -

0.4 Pom. gospodarcze 6,20 m2 -

0.8 Wiatrołap 42,04 m2 -

0.7 Toaleta damska 4,86 m2

0.6 Toaleta męska 8,93 m2

0.5 WC dla niepełnosprawnych 5,32 m2 -

Układ VRF1
FDC335KXZME1
Qc=33,5 kW
~3f/400V/50Hz
Pel=10,26kW
EER=3,27
Masa=224kg

Centrala N1
SRC60ZSX-S
Qc=5,6kW
~1f/230V/50Hz
Pel=1,71kW
SEER=7,80
Masa=45kg

Centrala NW2
SRC60ZSX-S
Qc=5,6kW
~1f/230V/50Hz
Pel=1,71kW
SEER=7,80
Masa=45kg

SRC35ZS-W
Qc=3,5 kW
~1f/230V/50Hz
Pel=0,88kW
SEER=8,4
Masa=34,5kg

Klimatyzator ścienny
SRK35ZS-W
Pomieszczenie 0,20
Qc=3,5 kW
U=230V

Klimatyzator ścienny
FDK25KXZE1
Pomieszczenie 0,15
Qc=4,5 kW
Pel,=30W
U=230V

Klimatyzator ścienny
FDK25KXZE1
Pomieszczenie 0,15
Qc=4,5 kW
Pel,=30W
U=230V

Klimatyzator ścienny
FDK35KXZE1
Pomieszczenie 0,16
Qc=4,5 kW
Pel,=30W
U=230V

Klimatyzator ścienny
FDK35KXZE1
Pomieszczenie 0,16
Qc=4,5 kW
Pel,=30W
U=230V

Klimatyzator kasetonowy
FDTC56KXZE1
Pomieszczenie 0,10
Qc=5,6 kW
Pel,=60W
U=230V

Klimatyzator kasetonowy
FDTC45KXZE1
Pomieszczenie 0,9
Qc=5,6 kW
Pel,=60W
U=230V

Klimatyzator kasetonowy
FDTC56KXZE1
Pomieszczenie 0,10
Qc=5,6 kW
Pel,=60W
U=230V

Klimatyzator kasetonowy
FDTC56KXZE1
Pomieszczenie 0,2
Qc=5,6 kW
Pel,=60W
U=230V

Klimatyzator kasetonowy
FDTC56KXZE1
Pomieszczenie 0,3
Qc=5,6 kW
Pel,=60W
U=230V

Rtqo-K1
Rtqo-K2
Rtqo-K3
Rtqo-K4
Rtqo-K5
Rtqo-K6

Anemostaty wyciągowe talerzowe
Anemostaty nawiewne talerzowe
Kanały nawiewne
Kanały wyciągowe
Kanały czerpne
Kanały wyrzutowe
Kanały wyrzutowe WC
Jednostka wewnętrzna ścienna
Jednostka wewnętrzna kasetonowa
Agregat zewnętrzny klimatyzacji
Przewody freonowe
Odprowadzenie skroplin

SIMAR Instal - Projekt

91-433 Łódź, ul. Franciszkańska 29/33; tel. 667-128-877

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT LOKALNEGO CENTRUM KULTURALNRGO W DAWNYCH BUDYNKACH GOSPODARCZYCH PRZY PLEBANII PARAFII PW. ŚW. MIKOŁAJA W WOLBORZU, PLAC JAGIEŁŁY 5, DZ. NR EW. 518			
INWESTOR: Par, Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu 97-320 Wolbórz pl. Jagiełły 5			
ADRES INWESTYCJI: 97-320 Wolbórz pl. Jagiełły 5			
TYTUŁ RYSUNKU: Rzut przyziemia - instalacja wentylacji i klimatyzacji			
PROJEKTOWAŁ.: UPR. PROJ.	PODPIS	BRANŻA:	INSTAL. SANIT.
mgr inż. Marcin Siwocha LOD/3832/PWBS/18		FAZA:	PROJ. BUDOWLANY
OPRACOWAŁ :		DATA:	LUTY 2020 r.
mgr inż. Michał Szczepocki		SKALA:	1:100
mgr inż. Michał Siwocha		NUMER RYSUNKU:	IS/05