

Ogłoszenie nr 2025-52653-251429

„Innowacyjna prezentacja dziedzictwa kulturowego w wolborskiej Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa”

Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 15

Pytanie numer 1, data wysłania 2025-11-05 11:26:27, data opublikowania 2025-11-09

1. Zwracamy się o udostępnienie przedmiarów do powyższego postępowania. (były w poprzednim przetargu).
2. Wnosimy o uzupełnienie przedmiarów o zakres sanitarny wewnętrzny i zewnętrzny dla budynku kolegiaty (brakowało poprzednio).

Udzielono odpowiedzi

Wszystkie dostępne przedmiary zostały załączone do postępowania,

Pytanie numer 2, data wysłania 2025-11-06 10:07:38, data opublikowania 2025-11-14

1. Brak schematów rozdzielnic RG, T1, T2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Udzielono odpowiedzi

Schematy należy opracować na etapie sporządzania projektu wykonawczego.

Pytanie numer 3, data wysłania 2025-11-07 07:44:10, data opublikowania 2025-11-14

1. Prosimy o wytyczne odnośnie wykonania pieca chlebowego kaflowego 110x120x160. Jaki wzór kafla? Jaki kształt pieca? Jak ma być wykonany komin?
2. W przedmiarze budowlanym Centrum jest poz.53 na wniesienie pieca? Czego dotyczy?

Udzielono odpowiedzi

Piec ma być wzniesiony z kafla szklwionych. Kształt kafla – kwadratowe lub prostokątne. Format i kolor do ustalenia na etapie projektu wykonawczego. Piec ma mieć kształt prostokątny w rzucie o wym. ok. 110x120cm. Komin ma być wykonany jako murowany i tynkowany. 2. Oczywiście omyłka pisarska. Miało być „wniesienie” pieca.

Pytanie numer 4, data wysłania 2025-11-07 14:03:40, data opublikowania 2025-11-09

Prosimy o udostępnienie formularza ofertowego (zał. nr 2) oraz załączników, które mają być złożone wraz z ofertą w formie edytowalnej (word).

Udzielono odpowiedzi

Pliki w wersji edytowalnej zostały załączone do postępowania.

Pytanie numer 5, data wysłania 2025-11-07 17:22:24, data opublikowania 2025-11-14

1. W związku z koniecznością wykonania ogrzewania podłogowego w kolegiacie w nawach bocznych oraz pod ławkami i pom. 0.15, wnosimy o potwierdzenie wykonania prac budowlanych w zakresie posadzki tj. ujęcia w ofercie rozbiórki posadzek gresowych, rozkucia podłoża pod płytkami oraz wykonania nowych warstw betonowych z wykończeniem mozaikom zgodną z istniejącą na terenie kościoła.
2. Wnosimy o potwierdzenie, że zakres oświetlenia strychu w obrębie więźby drewnianej kolegiaty jest do wykonania jako nowy a istniejące oświetlenie należy usunąć.
3. Wnosimy o potwierdzenie wykonania oświetlenia w nawach bocznych strychów kolegiaty.
4. Wnosimy o sprecyzowanie zakresu prac ścieżek w obrębie strychów naw bocznych, gdzie mają powstać ścieżki dla oglądania murów kolegiaty. Jaki zakres prac należy wykonać?
5. W zakresie remontu schodów kolegiaty wnosimy o jednoznaczne określenie, które biegi schodowe należy poddać remontowi/naprawie, gdyż na podstawie wizji stwierdzamy, że remontu wymagają zarówno schody na wieży jak i schody do naw bocznych.
6. Wnosimy o określenie dla wieży, które biegi schodowe podlegają remontowi: parter/chór, chór/poddasze a pozostałe schody powyżej już nie?
7. W związku z dużym zakresem prac, które wymagają uzyskania ofert od podmiotów zewnętrznych wnosimy zmianę terminu składania ofert. Proponujemy przesunięcie terminu o 2 tygodnie tj. do 28.11.2025r.

Udzielono odpowiedzi

1. W związku z koniecznością wykonania ogrzewania podłogowego w kolegiacie w nawach bocznych oraz pod ławkami i pom. 0.15, wnosimy o potwierdzenie wykonania prac budowlanych w zakresie posadzki tj. ujęcia w ofercie rozbiórki posadzek gresowych, rozkucia podłoża pod płytkami oraz wykonania nowych warstw betonowych z wykończeniem mozaikom zgodną z istniejącą na terenie kościoła.

Potwierdzamy.

2. Wnosimy o potwierdzenie, że zakres oświetlenia strychu w obrębie więźby drewnianej kolegiaty jest do wykonania jako nowy a istniejące oświetlenie należy usunąć.

Potwierdzamy.

3. Wnosimy o potwierdzenie wykonania oświetlenia w nawach bocznych strychów kolegiaty.

Potwierdzamy.

4. Wnosimy o sprecyzowanie zakresu prac ścieżek w obrębie strychów naw bocznych, gdzie mają powstać ścieżki dla oglądania murów kolegiaty. Jaki zakres prac należy wykonać?

Wzdłuż południowej i północnej ściany prezbiterium.

5. W zakresie remontu schodów kolegiaty wnosimy o jednoznaczne określenie, które biegi schodowe należy poddać remontowi/naprawie, gdyż na podstawie wizji stwierdzamy, że remontu wymagają zarówno schody na wieży jak i schody do naw bocznych.

Remontu wymagają zarówno schody na wieżę jak i schody do przestrzeni nad nawami bocznymi i wzdłuż ścian zewnętrznych prezbiterium.

6. Wnosimy o określenie dla wieży, które biegi schodowe podlegają remontowi: parter/chór, chór/poddasze a pozostałe schody powyżej już nie?

Remontowi podlegają biegi: chór/poddasze i wyżej, do poziomu zegara.

7. W związku z dużym zakresem prac, które wymagają uzyskania ofert od podmiotów zewnętrznych wnosimy zmianę terminu składania ofert. Proponujemy przesunięcie terminu o 2 tygodnie tj. do 28.11.2025r. Termin został przesunięty do dnia 19.11.2025

Pytanie numer 6, data wysłania 2025-11-07 17:35:51, data opublikowania 2025-11-14

1. Prosimy o sprecyzowanie zakres prac elektrycznych jest wykonanie konserwacji żyrandolów oraz kinkietów kolegiaty. Wnosimy o sprecyzowanie prac jakim mają być poddane, czy tylko oczyszczenie czy również prace restauracyjne?
2. W zakresie Centrum w pozycjach wyposażenia stanowisk interaktywnych w przedmiarze dla każdego kpl. wymieniono w każdym opisie czterokrotnie te same elementy. Czy jest to błąd opisu, czy należy ująć 3 lub 4 stanowiska na 1 kpl.?
3. W przedmiarze Multimedia dla Centrum w poz. 2 ujęto Projekty graficzne wydruków. Wnosimy o sprecyzowanie zagadnienia z doprecyzowaniem zakresu prac i czy zakres wchodzi również ich wyprodukowanie.

Udzielono odpowiedzi

1. Prosimy o sprecyzowanie zakres prac elektrycznych jest wykonanie konserwacji żyrandolów oraz kinkietów kolegiaty. Wnosimy o sprecyzowanie prac jakim mają być poddane, czy tylko oczyszczenie czy również prace restauracyjne?

Oprawy oświetleniowe w kościele należy poddać konserwacji – elementy metalowe należy poddać pracom konserwatorskim metodami ślusarskimi, braki elementów uzupełnić, powierzchnię metalu odczyszczyć, zabezpieczyć. W oprawach należy wymienić przewodowanie i oprawki na nowe oraz założyć nowe źródła światła.

2. W zakresie Centrum w pozycjach wyposażenia stanowisk interaktywnych w przedmiarze dla każdego kpl. wymieniono w każdym opisie czterokrotnie te same elementy. Czy jest to błąd opisu, czy należy ująć 3 lub 4 stanowiska na 1 kpl.? 3. W przedmiarze Multimedia dla Centrum w poz. 2 ujęto Projekty graficzne wydruków. Wnosimy o sprecyzowanie zagadnienia z doprecyzowaniem zakresu prac i czy zakres wchodzi również ich wyprodukowanie.

Czterokrotne wymienienie tego samego elementu jest oczywistą omyłką. Chodziło w każdej pozycji o pojedynczy opis elementu lub kompletu.

Do przetargu załączono korektę specyfikacji wyposażenia multimedialnego do przedmiaru pt.

MULTIMEDIA. W kolumnie LP podano nr pozycji z przedmiaru, którego opis skorygowano. W przygotowywanej ofercie należy uwzględnić dostarczenie wyposażenia multimedialnego, zgodnego z niniejszą korektą.

Do przetargu załączono korektę specyfikacji wyposażenia do przedmiaru pt. WYPOSAŻENIE. W kolumnie LP podano nr pozycji z przedmiaru, którego opis skorygowano. W przygotowywanej ofercie należy uwzględnić dostarczenie wyposażenia zgodnego z niniejszą korektą.

Projekty graficzne wydruków dotyczą opracowania i wykonania teksów, zdjęć, grafik, etc., które pojawią się na ekspozycji w pom. 0.11. Wydruki będą wykonane na tekstyliach zabezpieczonych do stopnia trudnozapałności lub na innych materiałach przeznaczonych do prezentacji treści muzealnych. Szczegóły do opracowania wg projektu wykonawczego ekspozycji muzealnej. Wydruki powinny objąć także opracowanie informacji wizualnej w obiekcie. W zakres wchodzi również ich wyprodukowanie.

Pytanie numer 7, data wysłania 2025-11-07 17:48:52, data opublikowania 2025-11-14

1. Wnosimy o potwierdzenie, że drzwi dodatkowe wg zestawienia A/23, należy wykonać jako nowe?
2. Wnosimy o potwierdzenie, że w związku z wykonywaniem przy budynku Centrum nowego fundamentu pod komunikację 0.9, istnieje konieczność rozbiórka obecnego muru cokołowego za istniejącymi budynkami.

Udzielono odpowiedzi

1. Wnosimy o potwierdzenie, że drzwi dodatkowe wg zestawienia A/23, należy wykonać jako nowe?

Tak, drzwi pokazane na rys. A/23 należy wykonać jako nowe. Są to projektowane okiennice, montowane od zewnątrz, jako uzupełnienie ślusarki aluminiowej.

2. Wnosimy o potwierdzenie, że w związku z wykonywaniem przy budynku Centrum nowego fundamentu pod komunikację 0.9, istnieje konieczność rozbiórka obecnego muru cokołowego za istniejącymi budynkami.

Tak, istniejące fundamenty płyt gnojnych należy rozebrać.

Pytanie numer 8, data wysłania 2025-11-10 08:36:01, data opublikowania 2025-11-14

1. Wnosimy o potwierdzenie, że w zakresie jest wymiana żaluzji drewnianych w hełmie wieży (w części dachowej) kolegiaty a nie te w elewacji murowanej poniżej zegara. Brak w przedmiarze.

Udzielono odpowiedzi

W zakresie jest wymiana żaluzji w hełmie wieży (w części dachowej).

Pytanie numer 9, data wysłania 2025-11-12 09:54:26, data opublikowania 2025-11-14

W poz. 6 przedmiaru na Multimedia - Centrum jest monitor opisany jako „ekran bierny 80" w dedykowanej obudowie”. W przestrzeni handlowej nie występują monitory o takiej przekątnej, a jeżeli są to są to sprowadzane, azjatyckie wytwory „no name”, produkty nie posiadające serwisu w UE itp., których stosowane

odradzamy z przyczyn ewentualnych późniejszych spraw serwisowych. Na rynku europejskim dostępne przekątne -75" i 85-86". Jaką przekątną monitora należy przyjąć?

Udzielono odpowiedzi

Proszę przyjąć przekątną 85-86"

Pytanie numer 10, data wysłania 2025-11-12 11:30:38, data opublikowania 2025-11-14

1. Prosimy o doprecyzowanie czy jest Ścieżka dydaktyczna w sadzie. Jaki zakres prac do wykonania?

Udzielono odpowiedzi

Zakres prac: wyznaczenie przebiegu ścieżki poprzez wprowadzenie słupków z tabliczkami informacyjnymi o gatunkach drzew i ich opisami.

Pytanie numer 11, data wysłania 2025-11-13 09:58:11, data opublikowania 2025-11-14

1. Prosimy o dołączenie przedmiarów instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz zewnętrznych dla centrum kulturalnego. Folder: 3_INSTALACJE SANITARNE jest pusty. Załączony przedmiar „MPD inst wew Wolbórz Kolegiata.aktualizacja.Nakł ” dotyczy remontu Kolegiaty.

2. Prosimy o doprecyzowanie systemu odprowadzenia wód opadowych. W opisie mamy zapis: „W zbiorniku zamontowany musi być przelew awaryjny, poprzez który odprowadzane będzie nadmiar ścieków opadowych do inst. kanalizacji deszczowej i dalej do systemu skrzyń rozsączających wody opadowe do gruntu np. w systemie Waterloc 250” natomiast na PZT zaznaczone są studnie chłonne DN1200.

Udzielono odpowiedzi

2. System odprowadzania wody deszczowej do gruntu może być przeprowadzony przy pomocy zwykłych studnic chłonnych lub przy pomocy rozwiązania systemowego, np. Waterlock 250.

1. Przedmiar do pobrania tutaj: <https://www.swisstransfer.com/d/37a829fc-3649-49e8-b971-48fa0451cf35>

Pytanie numer 12, data wysłania 2025-11-13 13:13:45, data opublikowania 2025-11-14

1. W zakresie zagospodarowania terenu wnosimy o wyjaśnienie nawierzchni utwardzonych. Na projekcie podano kostkę betonową Tybet i Toba producenta LHL. Tybet i Toba producenta LHL kostka klinkierowa a nie betonowa.

Wnosimy o potwierdzenie, co należy ująć w ofercie.

Udzielono odpowiedzi

Należy ująć w projekcie kostkę klinkierową.

Pytanie numer 13, data wysłania 2025-11-14 10:33:53, data opublikowania 2025-11-14

1. Brak informacji o sposobie sterowania ogrzewania podłogowego w kolegiacie, oraz informacji odnośnie szafek z rozdzielaczami (podtynkowa czy natynkowa)
2. Z powodu wymiany rurociągów w kolegiacie oraz rozbudowy instalacji c.o. o ogrzewanie podłogowe konieczne będzie wykonanie nowych obiegów grzewczych, które będą widoczne. Czy inwestor jest tego świadomy i wyraża zgodę na takie rozwiązanie? Jeśli nie, to należy przewidzieć jakiś sposób maskowania instalacji?
3. Brak szczegółowych informacji odnośnie kanalizacji deszczowej wokół budynku Centrum (nie ma szczegółów odnośnie AquaMaster - instalacja wody szarej),
4. Na palnie zagospodarowania jest zaznaczone odwodnienie liniowe którego brak w przedmiarze.

Udzielono odpowiedzi

1. Brak informacji o sposobie sterowania ogrzewania podłogowego w kolegiacie, oraz informacji odnośnie szafek z rozdzielaczami (podtynkowa czy natynkowa)

Sposób sterownia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie proj. wykonawczego. Szafki rozdzielaczowe proszę przewidzieć jako podtynkowe.

2. Z powodu wymiany rurociągów w kolegiacie oraz rozbudowy instalacji c.o. o ogrzewanie podłogowe konieczne będzie wykonanie nowych obiegów grzewczych, które będą widoczne. Czy inwestor jest tego świadomy i wyraża zgodę na takie rozwiązanie? Jeśli nie, to należy przewidzieć jakiś sposób maskowania instalacji?

Instalacja nie może być widoczna. Na etapie proj. wykonawczego należy uzgodnić z WUOZ przebieg instalacji i ewentualnie sposób jej maskowania.

3. Brak szczegółowych informacji odnośnie kanalizacji deszczowej wokół budynku Centrum (nie ma szczegółów odnośnie AquaMaster - instalacja wody szarej),

Do doprecyzowania na etapie proj. wykonawczego.

4. Na palnie zagospodarowania jest zaznaczone odwodnienie liniowe którego brak w przedmiarze.

Proszę uwzględnić w wycenie wykonanie odwodnienia liniowego.

Pytanie numer 14, data wysłania 2025-11-18 10:35:57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie doświadczenia kierowników budowy, kierownika robót sanitarnych i kierownika robót elektrycznych o przebudowy, adaptacje i termomodernizacje budynków użyteczności publicznej?

Nie udzielono odpowiedzi

Pytanie numer 15, data wysłania 2025-11-18 10:38:12

Czy inwestycja, którą wykazuje się kierownik budowy/robót sanitarnych/elektrycznych, musi być zakończona? Czy zostaną uwzględnione także inwestycje w trakcie realizacji?

Nie udzielono odpowiedzi
