

KOSZTORYS ŚLEPY						
Inwestycja: SZPITAL FIELDORFA						
WYKONAWCA:						
Lp.	Opis	Jm.	Ilość robót	Kj.	Wartość [zł]	Opis zastosowanych materiałów. Opis musi być zgodny z wymogami Zapytania ofertowego
I	Wartość prac brutto				- zł	
II	Wartość prac netto				- zł	
ZADANIE NR 1 - MODERNIZACJA HYDROFORNI (A.1)						
	PROJEKT WYKONAWCZY - ZE WSZYSTKIMI NIEZBĘDNymi UZGODNIENIAMi	KPL	1		- zł	
	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	KPL	1		- zł	
1	Hydroformia				- zł	
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.	Ilość robót		- zł	
1.1	Rozbiórka sufitów podwieszanych	m2	28,5		- zł	
1.2	Rozbiórka ściany GK	m2	5,5		- zł	
1.3	Demontaż wraz z ponownym montażem opraw oświetleniowych z zabezpieczeniem obwodów elektrycznych	kpl	1		- zł	
1.4	Demontaż stolarki drzwiowej aluminiowej jednoskrzydłowej	szt	1		- zł	
1.5	Demontaż stolarki drzwiowej stalowej dwuskrzydłowej(brama garażowa)	szt	1		- zł	
1.6	Wywóz i utylizacja odpadów	szt	1		- zł	
2	Roboty adaptacyjne				- zł	
2.1	Montaż okna EI60	kpl	1		- zł	
2.2	Montaż bramy garażowej o odporności EI60	kpl	1		- zł	
2.3	Montaż ścian GK ppoż EI120	m2	5,5		- zł	
2.4	Montaż ościeży drzwiowych stalowych UA 100 wraz z nadprożem	kpl	1		- zł	
2.5	Montaż stolarki drzwiowej stalowej EIS60	kpl	1		- zł	
2.6	Montaż sufitu podwieszanego EI60 na profilu stalowym - 3xpłyta GKF+ hydro gr.12,5mm	m2	28,5		- zł	
2.7	Montaż płyt GKF+ na istniejących ścianach GK- 2xpłyta GKF+ hydrop gr 12,5mm ułożone obustronnie.	m2	46,5		- zł	
2.8	Malowanie ścian i sufitów	m2	98		- zł	
ZADANIE NR 2 - REMONT PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO 1 (A.2)						
	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	KPL	1		- zł	
1	Pomieszczenie techniczne				- zł	
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.	Ilość robót		- zł	
1.1	Demontaż podłogi technicznej podniesionej	m2	15		- zł	
1.2	Wykonanie masy samopoziomującej	m2	15		- zł	
1.3	Grunтовanie podłoża	m2	15		- zł	
1.4	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	2		- zł	
1.5	Sprzątanie po robotach	m2	111		- zł	
2	Roboty adaptacyjne				- zł	
2.1	Ułożenie posadzki PVC prod. Mipolam Elegance EL5 Light Grey - lub równoważny	m2	15		- zł	
2.2	Cokół wyoblonny h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakterioobójcze) - lub równoważny	mb	18		- zł	
2.3	Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujące i bakterioobójcze w kolorze NCS 1000N	m2	54		- zł	
2.4	wykonanie nowej klimatyzacji - dwie jednostki 5kW pracujące w redundancji -WD DTRki urządzenia	kpl	1		- zł	
2.5	Dostosowanie wentylacji WG DTRki urządzenia	kpl	1		- zł	
2	Pracownia MRI				- zł	
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.	Ilość robót		- zł	
1.1	Sprzątanie po robotach	m2	31		- zł	
1.2	Wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej	m2	7		- zł	
1.3	przygotowanie wykopu pod demontaż i późniejszy montaż rezonansu	m3	12		- zł	
1.4	Utworzenie oraz wypoziomowanie za pomocą płyty betonowej- konieczna koordynacja z dostawcą aparatu	kpl	1		- zł	
2	Roboty adaptacyjne				- zł	
2.1	Montaż logotypu zgodnie z rysunkiem	kpl	1		- zł	
2.2	Odtworzenie ściany zewnętrznej	kpl	1		- zł	
2.3	Zasypanie odkopu, oraz przywrócenie terenu do stanu z przed	kpl	1		- zł	
3	Komunikacja				- zł	
1	Roboty adaptacyjne				- zł	
1.1	Naprawa ścian po wymianie drzwi do MRI	m2	10		- zł	

1.2	obrobka glifów	mb	6		-	zł
1.3	Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujące i bakterioobójcze w kolorze NCS 1000N	m2	75		-	zł
4	Sterownia				-	zł
1	Roboty adaptacyjne				-	zł
1.1	Naprawa ścian po wymianie okna	m2	10		-	zł
1.2	Obrobka glifów	mb	4,5		-	zł
1.3	Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujące i bakterioobójcze w kolorze NCS 1000N	m2	27		-	zł
1.4	Dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb pomieszczenia, WG DTRki urządzenia	kpl	1		-	zł
	ZADANIE NR 3 - MODERNIZACJA - PRACE REMONTOWE W ZAKRESIE UNOWOCZEŚNIENIA SYSTEMU ODDYMIANIA (A.3)				-	zł
	PROJEKT WYKONAWCZY - ZE WSZYSTKIMI NIEZBĘDNYMI UZGODNIENIAMI	KPL	1		-	zł
	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	KPL	1		-	zł
1	KLATKA SCHODOWA NR1				-	zł
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.	ilość robót		-	zł
1.1	Demontaż stolarki aluminiowej dwuskrzydłowej	kpl	1		-	zł
1.2	Demontaż stolarki okiennej	kpl	1		-	zł
1.3	Demontaż stolarki drzwiowej stalowej	kpl	4		-	zł
1.4	Obróbka(glif) okienny wewnętrzny,zewnętrzny parapety	kpl	1		-	zł
1.5	Obróbka(glif) drzwiowy stolarka stalowa	kpl	1		-	zł
1.8	Zabezpieczenie powierzchni poziomych i pionowych klatki schodowej, montaż rusztowania	kpl	1		-	zł
1.9	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	1		-	zł
1.10	Sprzątanie po robotach	m2	100		-	zł
2	Roboty adaptacyjne				-	zł
2.1	Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej dwuskrzydłowej z siłownikami dla napowietrzania klatki schodowej	kpl	1,00		-	zł
2.2	Montaż stolarki drzwiowej stalowej	kpl	4,00		-	zł
2.3	Montaż czujek dymu na każdej kondygnacji	szt	3,00		-	zł
2.4	Montaż centrali oddymiania	szt	1,00		-	zł
2.6	Montaż okna z siłownikami dla napowietrzenia klatki schodowej	kpl	2,00		-	zł
2.7	Roboty naprawcze, malarskie inne i porządkowe	kpl	1,00		-	zł
2.8	Wykonanie instalacji sterowania urządzeń systemu oddymiania klatki schodowej	kpl	1,00		-	zł
2	KLATKA SCHODOWA NR2				-	zł
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.			-	zł
1.1	Demontaż stolarki aluminiowej dwuskrzydłowej	kpl	1		-	zł
1.2	Demontaż stolarki okiennej	kpl	1		-	zł
1.3	Demontaż stolarki drzwiowej stalowej	kpl	3		-	zł
1.4	Obróbka(glif) okienny wewnętrzny,zewnętrzny parapety	kpl	1		-	zł
1.5	Obróbka(glif) drzwiowy stolarka stalowa	kpl	1		-	zł
1.8	Zabezpieczenie powierzchni poziomych i pionowych klatki schodowej, montaż rusztowania	kpl	1		-	zł
1.9	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	1		-	zł
1.10	Sprzątanie po robotach	m2	100		-	zł
2	Roboty adaptacyjne				-	zł
2.1	Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej dwuskrzydłowej z siłownikami dla napowietrzania klatki schodowej	kpl	1,00		-	zł
2.2	Montaż stolarki drzwiowej stalowej	kpl	4,00		-	zł
2.3	Montaż czujek dymu na każdej kondygnacji	szt	3,00		-	zł
2.4	Montaż centrali oddymiania	szt	1,00		-	zł
2.5	Dostosowanie istniejącej witryny aluminiowej dla montażu okna napowietrzającego	kpl	1,00		-	zł
2.6	Montaż okna z siłownikami dla napowietrzenia klatki schodowej	kpl	2,00		-	zł
2.7	Roboty naprawcze, malarskie inne i porządkowe	kpl	1,00		-	zł
2.8	Wykonanie instalacji sterowania urządzeń systemu oddymiania klatki schodowej	kpl	1,00		-	zł
3	KLATKA SCHODOWA NR3				-	zł
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.			-	zł
1.1	Demontaż stolarki aluminiowej dwuskrzydłowej	kpl	1		-	zł
1.2	Demontaż stolarki okiennej	kpl	1		-	zł
1.3	Demontaż stolarki drzwiowej stalowej	kpl	2		-	zł
1.4	Obróbka(glif) okienny wewnętrzny,zewnętrzny parapety	kpl	1		-	zł
1.5	Obróbka(glif) drzwiowy stolarka stalowa	kpl	1		-	zł
1.8	Zabezpieczenie powierzchni poziomych i pionowych klatki schodowej, montaż rusztowania	kpl	1		-	zł
1.9	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	1		-	zł

1.10	Sprzątanie po robotach	m2	100		- zł
2	Roboty adaptacyjne				- zł
2.1	Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej dwuskrzydłowej z siłownikami dla napowietrzania klatki schodowej	kpl	1,00		- zł
2.2	Montaż stolarki drzwiowej stalowej	kpl	2,00		- zł
2.3	Montaż czujek dymu na każdej kondygnacji	szt	3,00		- zł
2.4	Montaż centrali oddymiania	szt	1,00		- zł
2.5	Dostosowanie istniejącej witryny aluminiowej dla montażu okna napowietrzającego	kpl	1,00		- zł
2.6	Montaż okna z siłownikami dla napowietrzania klatki schodowej	kpl	1,00		- zł
2.7	Roboty naprawcze, malarskie inne i porządkowe	kpl	1,00		- zł
2.8	Wykonanie instalacji sterowania urządzeń systemu oddymiania klatki schodowej	kpl	1,00		- zł
4	KLATKA SCHODOWA NR4				- zł
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.			- zł
1.1	Demontaż stolarki okiennej	kpl	1		- zł
1.2	Demontaż stolarki drzwiowej stalowej	kpl	2		- zł
1.3	Obróbka(glif) okienny wewnętrzny,zewnętrzny parapety	kpl	1		- zł
1.4	Obróbka(glif) drzwiowy stolarka stalowa	kpl	1		- zł
1.5	Zabezpieczenie powierzchni poziomych i pionowych klatki schodowej, montaż rusztowania	kpl	1		- zł
1.6	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	1		- zł
1.7	Sprzątanie po robotach	m2	100		- zł
2	Roboty adaptacyjne				- zł
2.1	Montaż stolarki drzwiowej stalowej	kpl	2,00		- zł
2.2	Montaż czujek dymu na każdej kondygnacji	szt	3,00		- zł
2.3	Montaż centrali oddymiania	szt	1,00		- zł
2.4	Montaż dodatkowej jednostki nawiewnej	kpl	1,00		- zł
2.5	Dostosowanie istniejącej witryny aluminiowej dla montażu okna napowietrzającego	kpl	1,00		- zł
2.6	Montaż okna z siłownikami dla napowietrzania klatki schodowej	kpl	1,00		- zł
2.7	Roboty naprawcze, malarskie inne i porządkowe	kpl	1,00		- zł
2.8	Wykonanie instalacji sterowania urządzeń systemu oddymiania klatki schodowej	kpl	1,00		- zł
	ZADANIE NR 4 - REMONT PRACOWNI RENTGENODIAGNOSTYKI 2 (A.4)				- zł
	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	KPL	1		- zł
1	GABINET RTG				- zł
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.	Ilość robót		- zł
1.1	Demontaż posadzki - wykładzina kauczukowa	m2	25		- zł
1.2	Frezowanie powierzchni - przygotowanie do ułożenia gresu	m2	25		- zł
1.3	Demontaż i utylizacja rolet	szt	2		- zł
1.4	Demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych	szt	4		- zł
1.5	Demontaż i utylizacja kasetonów	m2	25		- zł
1.6	Demontaż fartucha z płytek ściennych	m2	2,5		- zł
1.7	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	1		- zł
1.8	Sprzątanie po robotach	m2	25		- zł
2	Roboty adaptacyjne				- zł
2.1	Ułożenie wykładziny typu PCV Mipolam Elegance EL5 Light Grey jasny szary - lub równoważny	m2	25		- zł
2.2	Cokół wyoblonny h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokolem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakterioobójcze) - lub równoważny	mb	24		- zł
2.3	wymiana sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej płytami z włókien mineralnych zmywalnych Ecophon Hygiene Protec A krawędź prosta 60x60 (PA) lub równoważny - same panele bez rusztów	m2	25		- zł
2.4	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach pod tapety	m2	70		- zł
2.5	Montaż rolet - Tkanina podgumowana sunblock 1121 - lub równoważny zakup po stronie wykonawcy	kpl	2		- zł
2.6	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod tapetowanie (tapety VESCOM)	m2	70		- zł
2.7	Tapeta liście	m2	10		- zł
2.8	Tapeta Vescom ALBERT 1103.27 lub równoważny	m2	55		- zł
2.9	Ułożenie na ścianach płytek gresowych drewnopodobnych Tubądzin ALAMI BEIGE STR 150x23cm o szerokości 150 cm, na pełną wysokość pomieszczenia (układany poziomo) (fartuch umywalki i inne wskazane w projekcie ściany) - lub równoważny	m2	2,5		- zł
2.10	Zakup oraz montaż nowej umywalki wiszącej	kpl	1		- zł
2.11	Zakup oraz montaż opraw oświetleniowych ROMA IP54 OPAL 38W w rozmiarze 60x60cm - lub równoważny	szt	4		- zł
2.12	Dostosowanie instalacji elektrycznej wg DTRki od dostawcy nowego aparatu	kpl	1		- zł
2.13	Osiłony radiologiczne w oknach zgodne z projektem osłon	kpl	2		- zł

2.14	Dostawienie wentylacji	kpl	1		- zł
2.15	Zakup oraz montaż klimatyzacji o mocy 5 kW	kpl	1		- zł
2	GABINET STEROWANIA				- zł
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.	Ilość robót		- zł
1.1	Demontaż posadzki - wykładzina kauczukowa	m2	25		- zł
1.2	Frezowanie powierzchni - przygotowanie do ułożenia gresu	m2	25		- zł
1.3	Demontaż i utylizacja rolet	szt	2		- zł
1.4	Demontaż i utylizacja opraw oświetleniowych	szt	4		- zł
1.5	Demontaż i utylizacja kasetonów	m2	25		- zł
1.6	Demontaż fartucha z płytek ściennych	m2	2,5		- zł
1.7	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	1		- zł
1.8	Sprzątanie po robotach	m2	25		- zł
2	Roboty adaptacyjne				- zł
2.1	Ułożenie wykładziny typu PCV Mipolam Elegance EL5 Light Grey jasny szary - lub równoważny	m2	25		- zł
2.2	Cokół wyblony h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokolem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze) - lub równoważny	mb	24		- zł
2.3	wymiana sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej płytami z włókien mineralnych zmywalnych Ecophon Hygiene Protec A krawędź prosta 60x60 (PA) lub równoważny - same panele bez rusztów	m2	25		- zł
2.4	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach pod tapety	m2	70		- zł
2.5	Montaż rolet - Tkanina podgumowana sunblock 1121 - lub równoważny zakup po stronie wykonawcy	kpl	1		- zł
2.6	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod tapetowanie (tapety VESCOM)	m2	70		- zł
2.7	Zakup oraz montaż opraw oświetleniowych ROMA IP54 OPAL 38W w rozmiarze 60x60cm - lub równoważny	szt	4		- zł
2.8	Dostosowanie instalacji elektrycznej	kpl	1		- zł
2.9	Dostosowanie wentylacji	kpl	1		- zł
2.10	Zakup oraz montaż klimatyzacji o mocy 5 kW	kpl	1		- zł
	ZADANIE NR 5 -REMONT ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINICZNEJ (WYMIANA PODŁOGI) (A.5)				- zł
	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	KPL	1		0,00 zł
	Wymiana posadzki PARTER 0 (zgodnie z rzutem)				
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.	Ilość robót		- zł
1.1	Demontaż posadzki - wykładzina kauczukowa	m2	220		- zł
1.2	Wykonanie masy samopoziomującej	m2	220		- zł
1.3	Gruntowanie podłoża	m2	220		- zł
1.4	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	1		- zł
1.5	Sprzątanie po robotach	m2	220		- zł
2	Roboty adaptacyjne				- zł
2.1	Ułożenie wykładziny typu PCV GERFLOR MIPOLAM TECHNIC	m2	220		- zł
2.2	Cokół wyblony h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokolem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze) - lub równoważny	mb	140		- zł
2.3	Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujące i bakteriobójcze w kolorze NCS 1000N	m2	420		- zł
	Wymiana posadzki PIETRO +1 (zgodnie z rzutem)				- zł
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.	Ilość robót		- zł
1.1	Demontaż posadzki - wykładzina kauczukowa	m2	66		- zł
1.2	Wykonanie masy samopoziomującej	m2	66		- zł
1.3	Gruntowanie podłoża	m2	66		- zł
1.4	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	1		- zł
1.5	Sprzątanie po robotach	m2	66		- zł
2	Roboty adaptacyjne				- zł
2.1	Ułożenie wykładziny typu PCV GERFLOR MIPOLAM TECHNIC	m2	66		- zł
2.2	Cokół wyblony h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokolem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakteriobójcze) - lub równoważny	mb	63		- zł
2.3	Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujące i bakteriobójcze w kolorze NCS 1000N	m2	198		- zł
	Wymiana posadzki PIETRO +2 (zgodnie z rzutem)				- zł
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.	Ilość robót		- zł

1.1	Demontaż posadzki - wykładzina kauczkowa	m2	145		- zł	
1.2	Wykonanie masy samopoziomującej	m2	145		- zł	
1.3	Grunтовanie podłoża	m2	145		- zł	
1.4	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	1		- zł	
1.5	Sprzątanie po robotach	m2	145		- zł	
2	Roboty adaptacyjne				- zł	
2.1	Ułożenie wykładziny typu PCV GERFLOR MIPOLAM TECHNIC	m2	145		- zł	
2.2	Cokół wyoblonny h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakterioobójcze) - lub równoważny	mb	120		- zł	
2.3	Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujące i bakterioobójcze w kolorze NCS 1000N	m2	360		- zł	
ZADANIE NR 6 - REMONT W OBSZARZE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (WYMIANA PODŁOGI) (A.6)					- zł	
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA		KPL	1		- zł	
1.	Pomieszczenia				- zł	
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.	Ilość robót		- zł	
1.1	Demontaż posadzki - wykładzina winylowa	m2	37		- zł	
1.2	Wykonanie masy samopoziomującej	m2	37		- zł	
1.3	Grunтовanie podłoża	m2	37		- zł	
1.4	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	1		- zł	
1.5	Sprzątanie po robotach	m2	37		- zł	
2	Roboty adaptacyjne				- zł	
2.1	Ułożenie wykładziny typu PCV Mipolam Elegance EL5 Light Grey jasny szary - lub równoważny	m2	37		- zł	
2.2	Cokół wyoblonny h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakterioobójcze) - lub równoważny	mb	36		- zł	
2.3	Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujące i bakterioobójcze w kolorze NCS 1000N	m2	108		- zł	
2	Komunikacja				- zł	
1	Roboty rozbiórkowe (roboty rozbiórkowe na podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej!)	Jm.	Ilość robót		- zł	
1.1	Demontaż posadzki - wykładzina winylowa	m2	83		- zł	
1.2	Wykonanie masy samopoziomującej	m2	83		- zł	
1.3	Grunтовanie podłoża	m2	83		- zł	
1.4	Wywóz i utylizacja odpadów kontener	szt	1		- zł	
1.5	Sprzątanie po robotach	m2	83		- zł	
2	Roboty adaptacyjne				- zł	
2.1	Ułożenie wykładziny typu PCV Gerflor Mipolam Affinity, 4408 crystal Ice - jasny szary (lub inny równoważny)	m2	83		- zł	
2.2	Cokół wyoblonny h=10cm z płytek gresowych Tubądzin Cielo e terra bianco Mat (kolor biały) wy. 120x10cm (Narożnik między posadzką a cokołem wypełniony bezbarwnym silikonem odpornym na środki dezynfekcyjne i bakterioobójcze) - lub równoważny	mb	87		- zł	
2.3	Malowanie ścian - ściany malowane farbą zmywalnąodporną na środki dezynfekujące i bakterioobójcze w kolorze NCS 1000N	m2	260		- zł	