

*Zatęchnik nr 1a do SWZ-
przedmiar robót (część I)*

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Dostosowanie pomieszczeń w ramach projektu "ZAZ w Strzyżowie", Priorytet nr FEPK.07 " Kapitał ludzki gotowy do zmian" programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027		
1	Element	Roboty rem-bud.		
1.1	KNR 401/1202/9	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ok.40% całkowitej powierzchni		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(285,58+21,26)*0,4	122,736000	
		RAZEM:	122,736000	m2 122,736
1.2	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt (pod malowanie)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		285,58	285,580000	
		RAZEM:	285,580000	m2 285,580
1.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt (pod malowanie)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21,26	21,260000	
		RAZEM:	21,260000	m2 21,260
1.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wg. inwentaryzacji 1.6, 1.19, 1.20, 1.29 - 6,78+64,01+(164,47*1,2)+(14,52*1,2)	285,578000	
		do pom.1.20, 1.29 zastosowano wsp.1,2	RAZEM:	285,578000 m2 285,58
1.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wg. inwentaryzacji pom.1.6	(2,0+2,95)*2*2,77-(1,6*1,85)-(0,8*2,0)*2	21,263000
		RAZEM:	21,263000	m2 21,26
1.6	Kalkulacja indywidualna	Montaż rolet metalowych wewnętrznych z napędem elektrycznym o wym. 3,0x2,50m	szt	2
1.7	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż drobnego wyposażenia łazienek (pojemnik na mydło szt.3, pojemnik na ręczniki papierowe szt.3, pojemnik na papier toaletowy szt.5, kosz na papier szt.3, szczotka szt.5)	kpl	1
1.8	Kalkulacja indywidualna	Poprawienie mocowania płyt PCV 60x60cm sufitu podwieszanego	kpl	1
1.9	Kalkulacja indywidualna	Wymiana folii okiennych np. przeciwsłoneczne lub OWV (okna + drzwi)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(0,68*1,05)*8+(0,6*0,8)*4+(0,83*1,08)*2+ (0,5*3)	10,924800	
		RAZEM:	10,924800	m2 10,925
2	Element	Roboty wod-kan.,		
2.1	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3+1+1+1+1+2+2	11,000000	
		RAZEM:	11,000000	szt 11
2.2	KNR 402/121/1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką - analogia - bateria gastronomiczna z prysznicem i wylewką stojącą	szt	2
2.3	KNR 402/224/1	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej - analogia -		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1+1+2+2	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	szt 6
2.4	KNR 402/224/3	Wymiana sedesu z tworzywa	szt	6
2.5	KNR 402/228/7	Wymiana elementów zestawu pisuarowego, komplet pisuarowy bez syfonu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	kpl 2,000
2.6	Kalkulacja indywidualna	Wymiana suszarek-ociekaaczy dla naczyń 124x63 ze stali nierdzewnej	szt	2

Kulig

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	Roboty elektryczne		
3.1	KNR 403/608/10	Wymiana świetlówek w oprawach wewnętrznych, oprawy świetłówekowe i belki montażowe metalowe i z tworzyw sztucznych, świetlówka każda następna, oprawa otwarta lub zamknięta		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$4+(4*4)+4$	24,000000	
		RAZEM:	24,000000	szt 24,000
3.2	KNR 403/608/1	Wymiana żarówek w oprawach zwykłych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych, oprawa otwarta - analogia - wymiana żarówek na LED, E14 -5W (w żyrandolach, kinkietach ściennych)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(10+4)*8+(2+2+16)*2+(3*3)+(1*2)$	163,000000	
		RAZEM:	163,000000	szt 163,000
3.3	KNR 403/608/1	Wymiana żarówek w oprawach zwykłych, bryzgoodpornych, strugoodpornych, metalowych lub porcelanowych, oprawa otwarta - analogia - wymiana żarówek na LED, E27 - 9,5W		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(4+2+2+1+4+1+2+2+35+2+1+1+4)$	61,000000	
		RAZEM:	61,000000	szt 61,000
3.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż systemu alarmowego (obejmuje: płyta PERFECTA 64M -1szt, obudowa OPU-3P-1szt, manipulator PRF-LCD satel- 1szt., transformator AWT682 Pulsar -1szt, czujnik SLIM-DUAL PIR+MW - 11szt., sygnalizator SP-4001R - szt.1, akumulator 12V 17Ah - szt.1, expander wejść INT-E szt.1, obudowa manipulatora OBU-M-LCD-S szt.1, przewód YTDY 6x0,5 - 100mb, listwa instalacyjna szt.15, akcesoria montażowe, dyble kpl.1, wykonanie, konfiguracja)	kpl	1
4	Element	Pozostałe		
4.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż gaśnic (obejmuje: gaśnica proszkowa GP6xABC szt.2, gaśnica pianowa GWG-2xABF szt.1, komplet znaków, wieszaków)	kpl	1
4.2	Kalkulacja indywidualna	Parawany dzielące pomieszczenia (drewno/tworzywo sztuczne) o wym. 170x243cm	szt	4

Handwritten signature