

# ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp	Nazwa części		Ilość	Jedn.
1	813,0/1000	Rura preizolowana 12m - 6 drutów	57	szt.
2	1000	Mufa zgrzewana z pianką i korkami wtapianymi	106	kpl.
3		Mostek mufy zgrzewanej	106	kpl.
4	813,01/1000	Kolano prefabrykowane 1,5D 90st. L=1,8m - 6 drutów	26	szt.
5	813,01/1000	Kolano prefabrykowane 1,5D 90st. L=2,3m 6 - drutów	2	szt.
6	813,01/1000	Kolano prefabrykowane 5st. L=1,3m - 6 drutów	2	szt.
7	813,01/1000	Kolano prefabrykowane 10st. L=1,3m - 6 drutów	2	szt.
8	1000	Pierścień uszczelniający	4	szt.
9	1016-610 / 1200-1000 (1200/610)	Końcówka termokurczliwa	4	szt.
10		Taśma smarna	9	szt.
12		Taśma papierowa 50,0m	20	szt.
13		Łącznik zaciskowy (100szt)	4	kpl
14		Lut (500gr)	2	szt.
15		Pasta lutownicza (175gr)	1	szt.
16		Drut miedziany 25m	1	szt.
17		Podtrzymka drutu (50szt)	10	kpl
18		Podpora kulkowa Dz 814 mm wg KER 76/4.17	2	szt.
19		Kolano Dz 814x14 mm R=1219 mm gięte	2	szt.
20		Rura stalowa z/s Dn 1200mm (osłonowa )	1	mb
21	813-1016/1000-1200	Opaska termokurczliwa dzielona	2	szt.
22	813,0x14,0	Rura stalowa z/s	22	mb
23	813mm	Dennica stalowa (tymczasowa )	4	szt.
24	Dn 65	Zawór kulowy spaw/gwint 125 st.C, 2,5 MPa (tymczasowy)	2	szt.
25	Dn 25	Zawór kulowy spawany 125 st.C, 2,5 MPa (tymczasowy)	2	szt.
26	Dn 40	Zawór kulowy spaw./gwint 125 st. C, 2,5 Mpa (tymczasowy)	2	szt.
27	Dn 65	Rura stalowa (tymczasowa)	6	mb
28	Dn 40	Rura stalowa (tymczasowa)	4	mb
29	Dn15	Rura stalowa (tymczasowa)	4	mb
30		Mata piankowa (ilość zależna od producenta rur)		szt.