

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp	Nazwa części	Ilość	Jedn.
1	Rura preizolowana ze szwem, z alarmem impulsowym <b>6D</b> , DN800/1000mm o dł. 12m	12	szt.
2	Kolano prefabrykowane 90st. 1,8x1,8m, DN800/1000mm, z alarmem impulsowym <b>6D</b>	2	szt.
3	Kolano prefabrykowane 80st. 1,8x1,8m, DN800/1000mm, z alarmem impulsowym <b>6D</b>	2	szt.
4	Mufa zgrzewana Dz1000 z piankami	21	kpl.
5	Końcówka termokurczliwa (end cup) dla rury DN800/1000mm	2	szt.
6	Rura stalowa osłonowa Dz1219,0x16,0mm z powłoką izolacyjną; stal S 235JR	52	mb
7	Płozy SM DUO wersja I; 19 elementów h=50mm/obwód - wszystkie elementy stalowe ze st. nierdzewnej	42	obw
8	Manszeta "U" 800x1440	2	szt.
9	Dennica DN800mm P235Gh DIN2617	4	szt.
10	Zawór spawany p=2,5 MPa Dn50mm	4	szt.
11	Zawór spawany p=2,5 MPa Dn40mm	4	szt.
12	Rura stalowa Dz 60,3x3,6mm	20	mb
13	Rura stalowa Dz 48,3x2,6mm	20	mb
14	Belka B-1 wg projektu konstrukcyjnego	72	szt.
15	Fundament F-1 wg projektu konstrukcyjnego	6	szt.
16	Fundament F-2 wg projektu konstrukcyjnego	12	szt.
17	Maty piankowe 2000x1000x40mm	53	szt.

**WSZYSTKIE ELEMENTY PREIZOLOWANE W WERSJI Z 6 PRZEWODAMI ALARMOWYMI**