

**ZESTAWIENE MATERIAŁÓW PREIZOLOWANYCH**

*Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną  
wraz z przyłączami od K-I/35 do K-I/35/3 w rejonie  
ul. Pereca, Grochowej, Żelaznej we Wrocławiu*

**Przyłącze ul. Pereca 34 i 42**

Lp	Nazwa materiału	Ilość
<b>2x76,1/140mm</b>		
1	Rura preizolowana dł.12m	4
2	Mufa termokurczliwa usieciowana komplet	8
3	Kolano preizolowane 1x1,5m, 90 <sup>0</sup>	4
4	Zakończenie termokurczliwe	4
5	Pierścień gumowy uszczelniający	8
6	Przejście gazoszczelne DN125	4
<b>Materiały pomocnicze</b>		
7	Taśma ostrzegawcza 50 m	1
8	Maty kompensacyjne dla DN65	8