



UWAGI:

1. Roboty ziemne powinny odpowiadać miejscowym warunkom gruntowym i być wykonywane zgodnie z BN-83/8836-02.
2. Głębokość ułożenia rur powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
3. W przypadku gdy obciążenie rurociągu przekracza max. dopuszczalne naprężenia dla rury płaszczowej na obsypce piaskowej należy ułożyć płyty odciążające z betonu zbrojonego.
4. W miejscach łączenia rur należy wykonać poszerzenia wykopu dla umożliwienia prawidłowego wykonania połączeń spawanych i mufowych.

MINIMALNE WYMIARY WYKOPÓW

Dz	Lmin	Hmin
[mm]	[m]	[m]
90	0,70	0,65
110	0,70	0,65
125	0,70	0,65
140	0,75	0,65
160	0,80	0,70
200	0,90	0,75
225	1,00	0,75
250	1,10	0,80
315	1,20	0,90
400	1,40	1,00
450	1,50	1,00
500	1,60	1,10
560	1,80	1,20
710	2,20	1,40
800	2,40	1,50



ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY

"INTXPOL-Bis"

PIOTR PUSZCZYK

BIURO: UL. JESIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL. SOSNOWA 5, 42-233 MYKANÓW,
tel. 601-503-669, biuro@intexpolbis.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT:

PRZEBUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH
W REJONIE ULICY ORLIK-RUCKEMANNA W CZĘSTOCHOWIE

ZLECENIODAWCA:

FORTUM NETWORK CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.
UL. ANTONIEGO SŁONIMSKIEGO 1a, 50-304 WROCŁAW

NAZWA RYSUNKU:

SZCZEGÓŁ - PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP

OPRACOWAŁ:

inż. Julia CHOŁA

NUMER UPRAWNIEN

-

DATA

04.2025

PODPIS

Choła

PROJEKTOWAŁ:

mqr inż. Piotr PUSZCZYK

NUMER UPRAWNIEN

SLK/2579/PWQS/09

DATA

04.2025

PODPIS

Puszczyk

STADIUM DOKUMENTACJI

PB

SKALA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

6