



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 1a

Wymiana 3 dźwigów osobowych i montaż 22 dźwigów osobowych

w ramach realizacji projektu:

„Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców i wzmocnienie więzi społecznych poprzez rewitalizację obiektów i terenów w Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” w obszarze 03”

PRZEDMIARY ROBÓT

Pl. Jagiellończyka 6 – wymiana dźwigów osobowych – roboty budowlane

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Obszar 03 - Wymiana dźwigów osobowych
ADRES INWESTYCJI : Plac Jagiellończyka 6
82-300 Elbląg
INWESTOR : Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Sielanka"
ADRES INWESTORA : ul. Gwiazdna 26/27,
82-300 Elbląg

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
R*3 - Trzy klatki schodowe					
M*3 - Trzy klatki schodowe					
S*3 - Trzy klatki schodowe					
1		Likwidacja otworu drzwiowego - pomieszczenie zsypu			
1	KNR-W 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegiel o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0333-07	2,12*0,65+1,6*0,3	m	4,670	
				RAZEM	4,670
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m³		
d.1	0304-02	bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	m³	0,650	
	analogia	0,35*(2,12*0,65+1,6*0,3)		RAZEM	0,650
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m² w 1 miejscu	m²		
d.1	0711-02	2*(2,12*0,65+1,6*0,3)	m²	3,716	
	analogia			RAZEM	3,716
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe - powierzchnia do 3 m²	m²		
d.1	1206-04 z.sz.2.		m²	1,858	
	3. uwaga p.tab.	(2,12*0,65+1,6*0,3)		RAZEM	1,858
	analogia				
5	KNR-W 2-02	Zsyp śmieciowy z rur AC - dolna komora - demontaż Rx0,5	szt.		
d.1	0319-01	1	szt.	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m² w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm - po zsypie	szt.		
d.1	0206-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - klatki schodowe - powierzchnia do 3 m²	m²		
d.1	1206-02 z.sz.2.		m²	2,860	
	3. uwaga p.tab.	1,3*2,2		RAZEM	2,860
2		Podszybie - rozbiora istniejącego podszybia z wykonaniem nowego			
8	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiora elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m³		
d.2	0212-03	1,72*1,45*0,5	m³	1,247	
				RAZEM	1,247
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m³		
d.2	0109-09 0109-10	poz.8	m³	1,247	
				RAZEM	1,247
10	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m³		
d.2	0106-01	0,75	m³	0,750	
				RAZEM	0,750
11	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m³		
d.2	1103-01	1,72*1,45*0,1	m³	0,249	
				RAZEM	0,249
12	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m³		
d.2	1101-01	poz.11	m³	0,249	
				RAZEM	0,249
13	NNRNKB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m²	m²		
d.2	0618-02	1,72*1,45	m²	2,494	
				RAZEM	2,494
14	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m³		
d.2	1101-01	1,72*1,45*0,1	m³	0,249	
				RAZEM	0,249
15	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m²		
d.2	1116-07	poz.13	m²	2,494	
				RAZEM	2,494
3		Wykonanie otworu komunikacyjnego w ścianie szybu windowego			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNNR-W 3 0404-01	Ręczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych 1,4*0,1*0,06*2	m³ br. m³ br.	0,017	
				RAZEM	0,017
17 d.3	KNR-W 5-05 0801-05	Montaż konstrukcji wsporczej dwóch kątowników do ściany cienkiej 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.3	Material	Material 1,37*2	m m	2,740	
				RAZEM	2,740
19 d.3	KNR-W 4-01 1212-29 analogia	Minowanie kątowników o szer. do 50 mm 1,37*2	m m	2,740	
				RAZEM	2,740
20 d.3	KNR-W 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną kątowników szer. do 50 mm 1,37*2	m m	2,740	
				RAZEM	2,740
21 d.3	KNR-W 4-01 0318-06 analogia	Uzupełnienie sklepień - obmurowanie końców belek 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.3	KNR-W 4-01 0703-03 analogia	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek 1,4*2	m m	2,800	
				RAZEM	2,800
23 d.3	KNR-W 4-01 0704-03 analogia	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1,4*2*0,1+0,1*1,07	m² m²	0,387	
				RAZEM	0,387
24 d.3	KNR-W 4-01 0212-05	Ręczna rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 2,12*1,07*0,15	m³ m³	0,340	
				RAZEM	0,340
25 d.3	KNR-W 4-01 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami 1,4*2+1,07+2*2,12	m m	8,110	
				RAZEM	8,110
26 d.3	KNR-W 4-01 0109-15 0109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość 6 km poz.28+poz.24	m³ m³	3,940	
				RAZEM	3,940
27 d.3	Utylizacja gruzu	Utylizacja gruzu kod 17 01 07 poz.26	m³ m³	3,940	
				RAZEM	3,940
4		Wykonanie otworu komunikacyjnego w ścianie nośnej wewnętrznej			
28 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,0*1,8	m² m²	3,600	
				RAZEM	3,600
29 d.4	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią 2,0*1,8	m² m²	3,600	
				RAZEM	3,600
30 d.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 1,2*1,5	m² m²	1,800	
				RAZEM	1,800
31 d.4	KNNR-W 3 0404-01	Ręczne wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach betonowych 1,55*0,15*2*0,07	m³ br. m³ br.	0,033	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR-W 4-01 d.4 0314-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,5*2	m m	RAZEM 3,000	0,033 3,000
33	KNR-W 4-01 d.4 0208-03 analogia	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
34	KNR 5-08 0809-02 d.4 analogia	Osadzenie w podłożu śrub metalowych 3	szt. szt.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
35	KNR-W 4-01 d.4 1212-35 analogia	Miniowanie ceownika o szer. od 100 do 200 mm 1,5*2	m m	RAZEM 3,000	3,000 3,000
36	KNR-W 4-01 d.4 1212-34 analogia	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną ceownika o szer. od 100 do 200 mm 1,5*2	m m	RAZEM 3,000	3,000 3,000
37	KNR-W 4-01 d.4 0703-03 analogia	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek 1,55*2+1,2	m m	RAZEM 4,300	4,300 4,300
38	KNR-W 4-01 d.4 0704-03 analogia	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1,55*2*0,1+0,25*1,2	m ² m ²	RAZEM 0,610	0,610 0,610
39	KNR-W 4-01 d.4 0212-05	Ręczna rozbiorka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 2,2*1,2*0,25	m ³ m ³	RAZEM 0,660	0,660 0,660
40	KNR-W 4-01 d.4 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 1,55*2	m m	RAZEM 3,100	3,100 3,100
41	KNR-W 4-01 d.4 0705-02 analogia	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 1,2+2*2,2	m m	RAZEM 5,600	5,600 5,600
42	KNR-W 4-01 d.4 0109-15 0109-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość 6 km poz.31+poz.39	m ³ m ³	RAZEM 0,693	0,693 0,693
43	Utylizacja gruzu d.4	Utylizacja gruzu kod 17 01 07 poz.42	m ³ m ³	RAZEM 0,693	0,693 0,693
5	Prace wykończeniowe pomieszczenia - wejście do windy				
44	KNR-W 4-01 d.5 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 2,5*(1,44*2+1,5*2)-2,12*1,07-1,2*2,2	m ² m ²	RAZEM 9,792	9,792 9,792
45	KNR-W 4-01 d.5 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 1,44*1,5	m ² m ²	RAZEM 2,160	2,160 2,160
46	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.44+poz.45	m ² m ²	RAZEM 11,952	11,952 11,952

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47	KNR 0-12II d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1,5*(0,25+0,09+1,5+1,45+0,15+1,5-1,07+0,25+0,1*2)	m ²	6,480	
				RAZEM	6,480
48	KNR 0-12II d.5 0829-09 z.sz. 5. 3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 2.5 m ² .	m ²		
		poz.47	m ²	6,480	
				RAZEM	6,480
49	KNR-W 2-02 d.5 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		1,44*1,5	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
50	KNR-W 2-02 d.5 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.49	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
51	KNR-W 4-01 d.5 1204-01 z.sz.2. 3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		poz.49	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
52	KNR-W 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		1,0*1,44*2+1,0*1,5*2	m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
53	KNR-W 2-02 d.5 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		poz.52	m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
54	KNR-W 2-02 d.5 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
		1,5*2*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
55	KNR AT-02 d.5 2057-01 analogia	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach - gipsowych	m		
		0,62*4+0,7*4	m	5,280	
				RAZEM	5,280
56	KNR-W 4-01 d.5 1204-02 z.sz.2. 3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		poz.52	m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
57	KNR-W 4-01 d.5 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu - próg w miejscu usuniętej ściany	miejsc.		
		1	miejsc.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR-W 4-01 d.5 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		1,44*1,5	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
59	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1,44*1,5	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
60	KNR 0-12II d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		1,44*1,5	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
61	KNR 0-12II d.5 1118-09 z.sz. 5. 3.a z.sz. 5.3.e z. sz. 5.3.f	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 2.5 m ² . Płytki o grubości 10 mm. Powierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni do 3.	m ²		
		1,44*1,5	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160