



Przebieg na dach do centrali wentylacyjnej

Piony prowadzić na parter

Piony prowadzić na parter

- UWAGA 1.

ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. JAKIKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZAWADOMIĆ PROJEKTANTA CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU.

UWAGA 2.

Wszystkich rozważań systemowych przyjętych w przedmiotowym opracowaniu: ścian (okładziny wewnętrzne, zewnętrzne), stolarki (wewnętrznej i zewnętrznej), dachu (pokrycie), systemu odwodnienia, zabezpieczeń p. poż. (okładziny, oświetlenia (wewnętrznego i zewnętrznego), okładzin (zewnętrznych i wewnętrznych), śdiany, podłogi, sułty i elewacje) i innych - według dokumentacji wykonawczej producenta na podstawie dyspozycji podanej w niniejszej dokumentacji.

UWAGA 3.

Spadki na dachu płaskim budynku min. 1,5%

UWAGA 4.

Wentylacja mechaniczna - zgodnie z projektem technicznym branży sanitarniej.

UWAGA 5.

Klasa odporności pożarowej poszczególnych elementów budynku oraz przebieg przez stropy i śdiany oddzielenia p.poż. zweryfikować w opracowanych warunkach ochrony p.poż.

UWAGA 6.

Poziom 0.00 wyznaczono na podstawie cyfrowej mapy do celów projektowych

UWAGA 7.

Należy zastosować rynnny i rury spustowe ogrzewane.

L.p.	Pomieszczenie
2.01	POCZEKALNIA płytki ceramiczne
S	SCHODY płytki ceramiczne
2.02	GABINET STOMATOLOGICZNY płytki ceramiczne
2.03	GABINET STOMATOLOGICZNY płytki ceramiczne
2.04	GABINET STOMATOLOGICZNY płytki ceramiczne
2.05	BIURO płytki ceramiczne
2.06	ŁAZIENKA płytki ceramiczne
2.07	SEKRETARIAT płytki ceramiczne
2.08	ANIEKS KUCHENNY płytki ceramiczne
2.09	TOALETA PACJENTÓW płytki ceramiczne
2.10	SALA KONFERENCYJNA płytki ceramiczne
2.11	PRACOWNIA PROTETYCZNA płytki ceramiczne
2.12	POM. PORZĄDKOWE ORAZ NA ODPADY MEDYCZNE płytki ceramiczne
2.13	SZATNIA płytki ceramiczne
2.14	KABINA DO PRZEBIERANIA płytki ceramiczne
2.15	POMIESZCZENIE SOCJALNE płytki ceramiczne
2.16	TOALETA PERSONELU płytki ceramiczne
Razem:	

ŚCIANY PIĘTRA - LEGENDA

- Ściana murowana zewnętrzna - beton komorowy H+H Gold+ 5,0-600 gr 24 cm
- Ściana murowana nośna H+H Silikat N25 15-1400
- Ściana murowana działowa H+H Silikat N12 15-1400
- Ściana działowa g.-k. Rigips 3.40.03 AKU

Dla śdiany g.-k. między korytarzem a gabinetami stomatologicznymi R.at1 >= 45 dB

Dla śdian g.-k. między gabinetami stomatologicznymi R.at1 >= 48 dB

ARCHITEKCI

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - USŁUGI MEDYCZNE WRAZ Z REALIZACJĄ OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY I URZĄDZENIA TECHNICZNYCH NIEZAWISIELE ZLOKALIZOWANYCH NA OGRANICZONYM TERENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WRAZ Z PROJEKCIĄ I WYKONANIEM PRAC WYKONAWCZYCH W OGRANICZONYM TERENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA STANOWIĄCEGO CAŁOŚĆ NA WYKONANIE

Wartość kosztorysu: 248000,00 zł, 1.0003 AR, 14.2.2015
ul. Bygonias 50
dz.nr ewid. 21350, obwód Dz. Lipka

ANTTA

ARCHITEKCI

ANTTA ARCHITEKCI
tel. 502775927
www.ANTTA-ARCHITEKCI
ul. LUDOWA 109
CZĘSTOCHOWA

OPRACOWAŁ

mgr inż arch. Daniel Cieśluk

OPRACOWAŁA

mgr inż arch. Anna Witek

PROJEKTOWAŁA

mgr inż arch. Wanda Kierebńska-Tokarz

SPRAWDZIŁA

mgr inż arch. Małgorzata Golańbek

RYSLINIEK NR

02

SKALA

1:100

FORMAT

A3

DATA

MARZEC 2022