L.p.	Pomieszczenie
2.01	POCZEKALNIA
	płytki ceramiczne
S	SCHODY
	płytki ceramiczne
2.02	GABINET STOMATOLOGICZNY
	płytki ceramiczne
2.03	GABINET STOMATOLOGICZNY
	płytki ceramiczne
2.04	GABINET STOMATOLOGICZNY
	płytki ceramiczne
2.05	BIURO
	płytki ceramiczne
2.06	ŁAZIENKA
	płytki ceramiczne
2.07	SEKRETARIAT
	płytki ceramiczne
2.08	ANEKS KUCHENNY
	płytki ceramiczne
2.09	TOALETA PACJENTÓW
	płytki ceramiczne
2.10	SALA KONFERENCYJNA
	płytki ceramiczne
2.11	PRACOWNIA PROTETYCZNA
	płytki ceramiczne
2.12	POM. PORZĄDKOWE ORAZ NA ODPADY MEDYCZNE
	płytki ceramiczne
2.13	SZATNIA
	płytki ceramiczne
2.14	KABINA DO PRZEBIERANIA
	płytki ceramiczne
2.15	POMIESZCZENIE SOCJALNE
	płytki ceramiczne
2.16	TOALETA PERSONELU
	płytki ceramiczne
	Razem:

ŚCIANY PIĘTRA - LEGENDA

- Ściana murowana zewnętrzna - beton komórkowy H+H Gold+ 5,0-600 gr 24 cm
- Ściana murowana nośna H+H Silikat N25 15-1400
- Ściana murowana działowa H+H Silikat N12 15-1400
- Ściana działowa g.-k. Rigips 3.40.03 AKU

Dla ściany g.-k. między korytarzem a gabinetami stomatologicznymi R`a1 >= 45 dB

Dla ścian g.-k. między gabinetami stomatologiczn R`a1 >= 48 dB

UWAGA 1.
ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ PROJEKTU.
UWAGA 2.
REALIZACJE WSZYSTKICH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH PRZYJĘTYCH W PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIU: ŚCIAN (okładziny wewnętrzne, zewnętrzne), STOLARKI (wewnętrznej i zewnętrznej), DACHU (pokrycie), SYSTEMU ODWODNIENIA, ZABEZPIECZEŃ P. POŻ. (okładziny), OŚWIETLENIA (wewnętrznego i zewnętrznego), OKŁADZIN (zewnętrznych i wewnętrznych, ściany, podłogi, sufity i elewacje) I INNYCH - WEDŁUG DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ PRODUCENTA NA PODSTAWIE DYSPOZYCJI PODANEJ W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.
UWAGA 3.
SPADKI NA DACHU PŁASKIM BUDYNKU min.1,5%
UWAGA 4.
WENTYLACJA MECHANICZNA - ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM BRANŻY SANITARNEJ.
UWAGA 5.
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU ORAZ PRZEBIĆ PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODDZIELENIA P.POŻ. ZWERYFIKOWAĆ W OPRACOWANYCH WARUNKACH OCHRONY P.POŻ.
UWAGA 6.
POZIOM 0,00 WYZNACZONO NA PODSTAWIE CYFROWEJ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
UWAGA 7.
NALEŻY ZASTOSOWAĆ RYNNY I RURY SPUSTOWE OGRZEWANE.

ANTA ARCHITEKCI
tel. 502775927
www.ANTA-ARCHITEKC
ul. LUDOWA 109
CZĘSTOCHOWA

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO - USŁUGI MEDYCZNE
WRAZ Z REALIZACJĄ OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH NIEZB
FUNKCJONOWANIA W/W OBIEKTU, ORAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZAPEWNIAJĄCYM POWIĄZANIA FUNKCJONALNE W GRANICACH TERENU INWESTYCJI O
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO GARAŻU NA WIATĘ

Identyfikator działki: 246901_1.0003.AR_14.213/15
40-584 Katowice
ul. Brynowska 50
dz.nr ewid. 213/50, obręb Dz. Ligota

RZUT I PIĘTRA

OPRACOWAŁ	mgr inż.arch. Daniel CIEŚLIK	
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Anna Wnęk	
PROJEKTOWAŁA	mgr inż.arch. Wanda KIEREBIŃSKA-TOKARZ	UAN-VIII.83861/14/88
SPRAWDZIŁA	mgr inż.arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK	UAN-VIII.7342/1/92

RYSUNEK NR	SKALA	FORMAT	DATA
02	1:100	A3	MARZEC 2