







RODZAJ DRZWI		STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA							
OZNACZENIE		D1		D2		D3			
SCHEMAT									
									
Wymiar zewnętrzny futryny (wym. w świetle) [cm]		S		110(100)		100(90)		90(80)	
		H		210(205)		210(205)		210(205)	
KIERUNEK OTWIERANIA		L		P		L		P	
IŁOŚĆ	PARTER	-		2		-		-	
	II PIĘTRO	1		-		-		1	
	RAZEM	1		2		-		1	
SZKLENIE		–brak		– szklenie szkłem bezpiecznym		– szklenie szkłem bezpiecznym			
KONSTRUKCJA		– Drzwi jednoskrzydłowe, częściowo pełne, okleinowane, łazienkowe –Drzwi z podcięciem/otwory wentylacyjne o łącznej pow. min.0,2m2 –Drzwi z klamkami obustronnymi, w drzwiach do WC NP pochwyty –Drzwi z brakiem progu –Zastosować blokadę łazienkową		– Drzwi jednoskrzydłowe, częściowo pełne, okleinowane, łazienkowe –Drzwi z podcięciem/otwory wentylacyjne o łącznej pow. min.0,2m2 –Drzwi z klamkami obustronnymi –Drzwi z blokadą łazienkową		– Drzwi jednoskrzydłowe, częściowo pełne, okleinowane, łazienkowe –Drzwi z podcięciem/otwory wentylacyjne o łącznej pow. min.0,2m2 –Drzwi z klamkami obustronnymi –Drzwi z blokadą łazienkową			
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA		U(max) BEZ WYMAGAŃ							
KOLORYSTYKA		KOLOR WG DOBORU INWESTORA							

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad, pochwyty, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych na obiekcie.

W przypadku zastosowania produktów innych niż podanych w projekcie montaż stolarki należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, podkonstrukcję skonsultować z projektantem.

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuacji oraz PN – skorygować przed złożeniem zamówienia.

Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta.

Wymiary podano w świetle powierzchni niewykończonych.

UWAGA!!

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ RZECZYWISTE WYMIARY OTWORÓW W OBIEKCIE.

NR RYS. A/8	TEMAT:	DOSTOSOWANIE BUDYNKU WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ DO POTRZEB OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI: MONTAŻ PODNOŚNIKA, REMONT ŁAZIENEK ORAZ REMONT NAWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYDZIELENIEM 2 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
DATA: 20.05 2025r.	ADRES:	UL.KRAKOWSKA 9, 15-875 BIAŁYSTOK					
	INWESTOR:	WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU					
SKALA: 1:100	NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIENI:	BI 27/01				

				NR STR.			