

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu					
1		Elewacja południowa			
1.1		Tynki i elementy kamienne			
1.1.1	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - pod nadzorem architektonicznym 491,04*0,2	m2		
		98,21	m2	98,210	
				RAZEM	98,210
1.1.2	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły	m2		
		98,21	m2	98,210	
				RAZEM	98,210
1.1.3	TZKNC N- K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów	dm2		
		9821	dm2	9821,000	
				RAZEM	9821,000
1.1.4	KNR 19-01 0315-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu	msc		
		15	msc	15,000	
				RAZEM	15,000
1.1.5	KNR 19-01 0315-05	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu	msc		
		8	msc	8,000	
				RAZEM	8,000
1.1.6	KNR 19-01 0315-06	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu	msc		
		6	msc	6,000	
				RAZEM	6,000
1.1.7	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów z cegły	m2		
		98,21	m2	98,210	
				RAZEM	98,210
1.1.8	kalk. własna	Kotwienie ścian zewnętrznych - kotwy fi 8 mm co 30 cm krzyżowo	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1.1.9	KNR 4-03 1003-21 z.o.3.1. 9901 -6	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły	otw.		
		24	otw.	24,000	
				RAZEM	24,000
1.1.10	KNR BC-02 0216-03	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej - montaż packera	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
1.1.11	KNR BC-02 0216-01	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej	otw.		
		24	otw.	24,000	
				RAZEM	24,000
1.1.12	TZKNBK VIII 02-25	Tynk podkładowy renowacyjny	m2		
		98,21	m2	98,210	
				RAZEM	98,210
1.1.13	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewnętrzny z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich szlichta	m2		
		491,04	m2	491,040	
				RAZEM	491,040
1.1.14	TZKNBK IX 0301d cz.o. w.ob.5.	Listwy dekoracyjne profilowane (naprawy i wyprowadzenie formy zaprawą podkładową)	m		
		74,73 / 2	m	37,365	

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37,365
1.1.15	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone	m		
		74,73 / 2	m	37,365	
				RAZEM	37,365
1.1.16	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ścierne murów (przez piaskowanie)	m2		
		565,77	m2	565,770	
				RAZEM	565,770
1.1.17	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie tynków na murach wraz z gruntowaniem Krotność = 2	m2		
		565,77	m2	565,770	
				RAZEM	565,770
1.1.18	TZKNC N- K/VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		1820	dm2	1820,000	
				RAZEM	1820,000
1.1.19	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm2		
		3850	dm2	3850,000	
				RAZEM	3850,000
1.1.20	TZKNC N- K/VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.1.21	TZKNC N- K/VI 5/4-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni ponad 100 cm2 licząc za każde następne 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.1.22	TZKNC N- K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów	dm2		
		364	dm2	364,000	
				RAZEM	364,000
1.1.23	TZKNC N- K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		182	dm2	182,000	
				RAZEM	182,000
1.1.24	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów	dm2		
		364	dm2	364,000	
				RAZEM	364,000
1.1.25	TZKNC N- K/VI 2/3-a	hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		1820	dm2	1820,000	
				RAZEM	1820,000
1.1.26	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		4,91	m3	4,910	
				RAZEM	4,910
1.1.27	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		4,91	m3	4,910	
				RAZEM	4,910
1.1.28	kalk. własna	Remont instalacji odgromowej dachu i elewacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.1.29	kalk. własna	Remont obróbek blacharskich i parapetów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
1.2		Rusztowania i zabezpieczenia			
1.2.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		491,04	m2	491,040	
				RAZEM	491,040
1.2.2	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania	m2		
		52	m2	52,000	
				RAZEM	52,000
1.2.3	kalk. własna	Dzierżawa (rusztowanie)	m2		
		491,04	m2	491,040	
				RAZEM	491,040
1.2.4	KNNR 2 1505-01	Ośłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		491,04	m2	491,040	
				RAZEM	491,040
1.2.5	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych	m2		
		491,04	m2	491,040	
				RAZEM	491,040
2		Elewacja wschodnia			
2.1		Tynki i elementy kamienne			
2.1.1	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - pod nadzorem architektonicznym 491,04*0,2	m2		
		64,19	m2	64,190	
				RAZEM	64,190
2.1.2	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły	m2		
		64,19	m2	64,190	
				RAZEM	64,190
2.1.3	TZKNC N- K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów	dm2		
		6419	dm2	6419,000	
				RAZEM	6419,000
2.1.4	KNR 19-01 0315-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu	msc		
		12	msc	12,000	
				RAZEM	12,000
2.1.5	KNR 19-01 0315-05	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu	msc		
		6	msc	6,000	
				RAZEM	6,000
2.1.6	KNR 19-01 0315-06	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu	msc		
		4	msc	4,000	
				RAZEM	4,000
2.1.7	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów z cegły	m2		
		64,19	m2	64,190	
				RAZEM	64,190
2.1.8	kalk. własna	Kotwienie ścian zewnętrznych - kotwy fi 8 mm co 30 cm krzyżowo	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
2.1.9	KNR 4-03 1003-21 z.o.3.1. 9901 -6	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły	otw.		
		20	otw.	20,000	
				RAZEM	20,000

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.10	KNR BC-02 0216-03	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej - montaż packera	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2.1.11	KNR BC-02 0216-01	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej	otw.		
		20	otw.	20,000	
				RAZEM	20,000
2.1.12	TZKNBK VIII 02-25	Tynk podkładowy renowacyjny	m2		
		64,19	m2	64,190	
				RAZEM	64,190
2.1.13	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewnętrzny z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich szlichta	m2		
		320,95	m2	320,950	
				RAZEM	320,950
2.1.14	TZKNBK IX 0301d cz.o. w.ob.5.	Listwy dekoracyjne profilowane (naprawy i wyprowadzenie formy zaprawą podkładową)	m		
		44,55 / 2	m	22,275	
				RAZEM	22,275
2.1.15	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone	m		
		44,55 / 2	m	22,275	
				RAZEM	22,275
2.1.16	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie murów (przez piaskowanie)	m2		
		365,5	m2	365,500	
				RAZEM	365,500
2.1.17	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie tynków na murach wraz z gruntowaniem Krotność = 2	m2		
		365,5	m2	365,500	
				RAZEM	365,500
2.1.18	TZKNC N- K/VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		2450	dm2	2450,000	
				RAZEM	2450,000
2.1.19	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm2		
		2450	dm2	2450,000	
				RAZEM	2450,000
2.1.20	TZKNC N- K/VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2.1.21	TZKNC N- K/VI 5/4-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni ponad 100 cm2 licząc za każde następne 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2.1.22	TZKNC N- K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów	dm2		
		490	dm2	490,000	
				RAZEM	490,000
2.1.23	TZKNC N- K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		245	dm2	245,000	
				RAZEM	245,000
2.1.24	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów	dm2		
		490	dm2	490,000	
				RAZEM	490,000

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1.25	TZKNC N-K/VI 2/3-a	hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		2450	dm2	2450,000	
				RAZEM	2450,000
2.1.26	kalk. własna	Remont schodów zewnętrznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.27	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3,2	m3	3,200	
				RAZEM	3,200
2.1.28	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		3,2	m3	3,200	
				RAZEM	3,200
2.1.29	kalk. własna	Remont instalacji odgromowej dachu i elewacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.30	kalk. własna	Remont obróbek blacharskich i parapetów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Rusztowania i zabezpieczenia			
2.2.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		365,5	m2	365,500	
				RAZEM	365,500
2.2.2	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
2.2.3	kalk. własna	Dzierżawa (rusztowanie)	m2		
		365,5	m2	365,500	
				RAZEM	365,500
2.2.4	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		365,5	m2	365,500	
				RAZEM	365,500
2.2.5	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych	m2		
		365,5	m2	365,500	
				RAZEM	365,500
3		Elewacja północna wraz z murem ogrodzeniowym			
3.1		Tynki i elementy kamienne			
3.1.1	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - pod nadzorem architektonicznym 491,04*0,2	m2		
		44,75	m2	44,750	
				RAZEM	44,750
3.1.2	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły	m2		
		44,75	m2	44,750	
				RAZEM	44,750
3.1.3	TZKNC N-K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów	dm2		
		4475	dm2	4475,000	
				RAZEM	4475,000

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.1.4	KNR 19-01 0315-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu	msc		
		10	msc	10,000	
				RAZEM	10,000
3.1.5	KNR 19-01 0315-05	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu	msc		
		4	msc	4,000	
				RAZEM	4,000
3.1.6	KNR 19-01 0315-06	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu	msc		
		2	msc	2,000	
				RAZEM	2,000
3.1.7	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów z cegły	m2		
		44,75	m2	44,750	
				RAZEM	44,750
3.1.8	kalk. własna	Kotwienie ścian zewnętrznych - kotwy fi 8 mm co 30 cm krzyżowo	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
3.1.9	KNR 4-03 1003-21 z.o.3.1. 9901 -6	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły	otw.		
		16	otw.	16,000	
				RAZEM	16,000
3.1.10	KNR BC-02 0216-03	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej - montaż packera	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3.1.11	KNR BC-02 0216-01	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej	otw.		
		16	otw.	16,000	
				RAZEM	16,000
3.1.12	TZKNBK VIII 02-25	Tynk podkładowy renowacyjny	m2		
		44,75	m2	44,750	
				RAZEM	44,750
3.1.13	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewnętrzny z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich szlichta	m2		
		223,76	m2	223,760	
				RAZEM	223,760
3.1.14	TZKNBK IX 0301d cz.o. w.ob.5.	Listwy dekoracyjne profilowane (naprawy i wyprowadzenie formy zaprawą podkładową)	m		
		25,02 / 2	m	12,510	
				RAZEM	12,510
3.1.15	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone	m		
		25,02 / 2	m	12,510	
				RAZEM	12,510
3.1.16	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ścierne murów (przez piaskowanie)	m2		
		248,78	m2	248,780	
				RAZEM	248,780
3.1.17	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie tynków na murach wraz z gruntowaniem Krotność = 2	m2		
		248,78	m2	248,780	
				RAZEM	248,780
3.1.18	TZKNC N- K/VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		270	dm2	270,000	

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	270,000
3.1.19	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm2		
		270	dm2	270,000	
				RAZEM	270,000
3.1.20	TZKNC N-K/VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.1.21	TZKNC N-K/VI 5/4-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni ponad 100 cm2 licząc za każde następne 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.1.22	TZKNC N-K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów	dm2		
		54	dm2	54,000	
				RAZEM	54,000
3.1.23	TZKNC N-K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		27	dm2	27,000	
				RAZEM	27,000
3.1.24	TZKNC N-K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów	dm2		
		54	dm2	54,000	
				RAZEM	54,000
3.1.25	TZKNC N-K/VI 2/3-a	hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		270	dm2	270,000	
				RAZEM	270,000
3.1.26	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
3.1.27	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
3.1.28	kalk. własna	Remont instalacji odgromowej dachu i elewacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.1.29	kalk. własna	Remont obróbek blacharskich i parapetów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		Rusztowania i zabezpieczenia			
3.2.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		248,78	m2	248,780	
				RAZEM	248,780
3.2.2	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
3.2.3	kalk. własna	Dzierżawa (rusztowanie)	m2		
		248,78	m2	248,780	
				RAZEM	248,780
3.2.4	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych	m2		

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		248,78	m2	248,780	
				RAZEM	248,780
3.2.5	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych	m2		
		248,78	m2	248,780	
				RAZEM	248,780
4		Elewacja zachodnia wraz z murem ogrodzeniowym			
4.1		Tynki i elementy kamienne			
4.1.1	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - pod nadzorem architektonicznym 491,04*0,2	m2		
		59,22	m2	59,220	
				RAZEM	59,220
4.1.2	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły	m2		
		59,22	m2	59,220	
				RAZEM	59,220
4.1.3	TZKNC N- K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów	dm2		
		5922	dm2	5922,000	
				RAZEM	5922,000
4.1.4	KNR 19-01 0315-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu	msc		
		16	msc	16,000	
				RAZEM	16,000
4.1.5	KNR 19-01 0315-05	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu	msc		
		6	msc	6,000	
				RAZEM	6,000
4.1.6	KNR 19-01 0315-06	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu	msc		
		4	msc	4,000	
				RAZEM	4,000
4.1.7	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów z cegły	m2		
		59,22	m2	59,220	
				RAZEM	59,220
4.1.8	kalk. własna	Kotwienie ścian zewnętrznych - kotwy fi 8 mm co 30 cm krzyżowo	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
4.1.9	KNR 4-03 1003-21 z.o.3.1. 9901 -6	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły	otw.		
		24	otw.	24,000	
				RAZEM	24,000
4.1.10	KNR BC-02 0216-03	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej - montaż packera	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
4.1.11	KNR BC-02 0216-01	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej	otw.		
		24	otw.	24,000	
				RAZEM	24,000
4.1.12	TZKNBK VIII 02-25	Tynk podkładowy renowacyjny	m2		
		59,22	m2	59,220	
				RAZEM	59,220
4.1.13	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewnętrzny z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich szlichta	m2		
		296,12	m2	296,120	
				RAZEM	296,120

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.1.14	TZKNBK IX 0301d cz.o. w.ob.5.	Listwy dekoracyjne profilowane (naprawy i wyprowadzenie formy zaprawą podkładową)	m		
		31,15 / 2	m	15,575	
				RAZEM	15,575
4.1.15	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone	m		
		31,15 / 2	m	15,575	
				RAZEM	15,575
4.1.16	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie murów (przez piaskowanie)	m2		
		327,27	m2	327,270	
				RAZEM	327,270
4.1.17	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie tynków na murach wraz z gruntowaniem Krotność = 2	m2		
		327,27	m2	327,270	
				RAZEM	327,270
4.1.18	TZKNC N- K/VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		542	dm2	542,000	
				RAZEM	542,000
4.1.19	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm2		
		542	dm2	542,000	
				RAZEM	542,000
4.1.20	TZKNC N- K/VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.1.21	TZKNC N- K/VI 5/4-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni ponad 100 cm2 licząc za każde następne 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4.1.22	TZKNC N- K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów	dm2		
		108,4	dm2	108,400	
				RAZEM	108,400
4.1.23	TZKNC N- K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		
		54,2	dm2	54,200	
				RAZEM	54,200
4.1.24	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów	dm2		
		108,4	dm2	108,400	
				RAZEM	108,400
4.1.25	TZKNC N- K/VI 2/3-a	hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		542	dm2	542,000	
				RAZEM	542,000
4.1.26	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,9	m3	2,900	
				RAZEM	2,900
4.1.27	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		2,9	m3	2,900	
				RAZEM	2,900
4.1.28	kalk. własna	Remont instalacji odgromowej dachu i elewacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
4.1.29	kalk. własna	Remont obróbek blacharskich i parapetów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.2		Rusztowania i zabezpieczenia			
4.2.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		327,27	m2	327,270	
				RAZEM	327,270
4.2.2	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
4.2.3	kalk. własna	Dzierżawa (rusztowanie)	m2		
		327,27	m2	327,270	
				RAZEM	327,270
4.2.4	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		327,27	m2	327,270	
				RAZEM	327,270
4.2.5	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych	m2		
		327,27	m2	327,270	
				RAZEM	327,270
5		Elewacja witraża			
5.1		Tynki i elementy kamienne			
5.1.1	KNR 19-01 0703-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej - pod nadzorem architektonicznym 491,04*0,2	m2		
		112,3	m2	112,300	
				RAZEM	112,300
5.1.2	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zaprawie .cem.-wap. murów z cegły	m2		
		112,3	m2	112,300	
				RAZEM	112,300
5.1.3	TZKNC N- K/VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów	dm2		
		112,3	dm2	112,300	
				RAZEM	112,300
5.1.4	KNR 19-01 0315-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu	msc		
		22	msc	22,000	
				RAZEM	22,000
5.1.5	KNR 19-01 0315-05	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 0,5 m2 w jednym miejscu	msc		
		12	msc	12,000	
				RAZEM	12,000
5.1.6	KNR 19-01 0315-06	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1 cegły - do 1,0 m2 w jednym miejscu	msc		
		6	msc	6,000	
				RAZEM	6,000
5.1.7	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów z cegły	m2		
		112,3	m2	112,300	
				RAZEM	112,300
5.1.8	kalk. własna	Kotwienie ścian zewnętrznych - kotwy fi 8 mm co 30 cm krzyżowo	kpl.		
		22	kpl.	22,000	
				RAZEM	22,000

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.1.9	KNR 4-03 1003-21 z.o.3.1. 9901 -6	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły	otw.		
		44	otw.	44,000	
				RAZEM	44,000
5.1.10	KNR BC-02 0216-03	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej - montaż packera	szt.		
		44	szt.	44,000	
				RAZEM	44,000
5.1.11	KNR BC-02 0216-01	Sklejenie rys za pomocą iniekcji ciśnieniowej	otw.		
		44	otw.	44,000	
				RAZEM	44,000
5.1.12	TZKNBK VIII 02-25	Tynk podkładowy renowacyjny	m2		
		112,3	m2	112,300	
				RAZEM	112,300
5.1.13	TZKNBK VIII 02-25	Tynk zewnętrzny z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich szlichta	m2		
		561,51	m2	561,510	
				RAZEM	561,510
5.1.14	TZKNBK IX 0301d cz.o. w.ob.5.	Listwy dekoracyjne profilowane (naprawy i wyprowadzenie formy zaprawą podkładową)	m		
		11,75	m	11,750	
				RAZEM	11,750
5.1.15	KNR 19-01 0823-07	Profile ciągnione szlachetne gładzone	m		
		11,75	m	11,750	
				RAZEM	11,750
5.1.16	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie ścierne murów (przez piaskowanie)	m2		
		561,51	m2	561,510	
				RAZEM	561,510
5.1.17	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie tynków na murach wraz z gruntowaniem Krotność = 2	m2		
		561,51	m2	561,510	
				RAZEM	561,510
5.1.18	TZKNC N- K/VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec	dm2		
		6060	dm2	6060,000	
				RAZEM	6060,000
5.1.19	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia.	dm2		
		6060	dm2	6060,000	
				RAZEM	6060,000
5.1.20	TZKNC N- K/VI 5/1-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
5.1.21	TZKNC N- K/VI 5/4-b	Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni ponad 100 cm2 licząc za każde następne 10 cm2. Piaskowiec.	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
5.1.22	TZKNC N- K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów	dm2		
		1212	dm2	1212,000	
				RAZEM	1212,000
5.1.23	TZKNC N- K/VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi)	dm2		

Prace remontowo - konserwatorskie budynku klasztoru - zespół klasztorny Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		606	dm2	606,000	
				RAZEM	606,000
5.1.24	TZKNC N-K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów	dm2		
		1212	dm2	1212,000	
				RAZEM	1212,000
5.1.25	TZKNC N-K/VI 2/3-a	hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		6060	dm2	6060,000	
				RAZEM	6060,000
5.1.26	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		5,6	m3	5,600	
				RAZEM	5,600
5.1.27	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 20	m3		
		2,9	m3	2,900	
				RAZEM	2,900
5.1.28	kalk. własna	Remont instalacji odgromowej dachu i elewacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.1.29	kalk. własna	Remont obróbek blacharskich i parapetów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2		Rusztowania i zabezpieczenia			
5.2.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		561,51	m2	561,510	
				RAZEM	561,510
5.2.2	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania	m2		
		64	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
5.2.3	kalk. własna	Dzierżawa (rusztowanie)	m2		
		561,51	m2	561,510	
				RAZEM	561,510
5.2.4	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych	m2		
		561,51	m2	561,510	
				RAZEM	561,510
5.2.5	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnetrznych	m2		
		561,51	m2	561,510	
				RAZEM	561,510