

---

# PRZEDMIAR

**NAZWA  
ZAMÓWIENIA:** BUDYNKU ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ WRAZ Z STACJĄ KONTROLI  
POJAZDÓW I CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNOWARSZTATOWĄ, Z  
DROGĄ DOJAZDOWĄ, PLACEM MANEWROWYM, DOJŚCIAMI I  
STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I  
INNYCH NIŻ OSOBOWE - utwardzenia ETAP I (infrastruktura ładowania  
drogowego transportu publicznego)

**Adres / lokalizacja:** Włocławek ul. Rolna, dz. nr ewid.: 046401\_1.0380.2/10; 046401\_1.0380.3/6;  
046401\_1.0380.14/8; 046401\_1.0380.14/4;

**ZAMAWIAJĄCY:** Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A.

**Adres:** ul. Wieniecka 39  
87-800 Włocławek

**Imię i Nazwisko osoby  
opracowującej przedmiar  
robót:** tech. bud. Zenon Brzeski - kosztorysant - uprawnienia T/10050684/10

---

**Data opracowania przedmiaru robót:** 13-01-2024

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nr pozycji	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
<b>1</b>	<b>Infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego</b>		
1 d.1	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	
	poz.2 * (0,35 * 0,15 + 0,20 * 0,15)	m3	
	0,660		
	<b>RAZEM</b>		<b>0,660</b>
2 d.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	
	8,00	m	
	8,000		
	<b>RAZEM</b>		<b>8,000</b>
3 d.1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 68 cm	m2	
	13,50 * 8,00	m2	
	108,000		
	<b>RAZEM</b>		<b>108,000</b>
4 d.1	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - beton C8/10	m2	
	poz.3	m2	
	108,000		
	<b>RAZEM</b>		<b>108,000</b>
5 d.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	
	poz.4	m2	
	108,000		
	<b>RAZEM</b>		<b>108,000</b>

## SPIS TREŚCI

Strona Tytułowa	1
PRZEDMIAR ROBÓT	2
1 Infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego	2
Spis treści	3