

Załącznik nr 6

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.	NAZWA USŁUGI	IŁOŚĆ
1.	WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO 90X200	1
2.	POWIEKSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO DO 90X200	1
3.	OCZYSZCZENIE SUFITU ZE STAREGO TYNKU	140 m2
4.	WYMUROWANIE Z BŁOCKÓW KOMÓRKOWYCH ŚCIAN O GRUBOŚCI 120mm	70 m2
5.	WYPROWADZENIE PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH 230 V	70
6.	WYPROWADZENIE PUNKTÓW ELEKTRYCZNYCH 400 V	7
7.	WYMIANA PIONÓW KANALIZACYJNEGO	12 m
8.	WYKONANIE PUNKTÓW WODNO-KANALIZACYJNYCH	18
9.	POSTAWIENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH W ZABUDOWIE G-K O WYSOKOŚCI 3400 mm	10 m
10.	POSTAWIENIE ŚCIANY DZIAŁOWEJ W ZABUDOWIE G-K O WYSOKOŚCI 1200 mm	2,4 m
11.	WYKONANIE ZABUDOWY G-K NA PROFILACH ŚCIENNYCH	314 m2
12.	OCIEPLENIE WEWNĘTRZNE ŚCIAN WATĄ SZKLANĄ	70 m2
13.	WYKONANIE WYLEWKI ZE ZBROJENIEM O GRUBOŚCI 70 mm	56 m2
14.	WYKONANIE OTWORÓW POD ODPLYWY LINIOWE 500-1100 mm	3
15.	WYKONANIE WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCEJ POD WYKŁADZINĘ PVC	56 m2
16.	WYŁOŻENIE ŚCIAN PŁYTAMI ŚCIENNYMI MONTOWANYMI NA KLEJ O WYMIARACH 2800X1300mm	200 m2
17.	MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITU	340 m2
18.	WYŁOŻENIE PODŁOGI WYKŁADZINĄ PVC Z KOŁNIEŻEM 100 mm	70 m2
19.	MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH DO SUFITU 500X400 mm	14 m
20.	MONTAŻ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH DO SUFITU FI 160, 200, 250, 315 mm	70 m
21.	MONTAŻ TŁUMIKÓW WENTYLACYJNYCH	5
22.	MONTAŻ WENTYLATORA WYCIĄGOWY	1
23.	MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ	1
24.	MONTAŻ WENTYLATOR KANAŁOWY	3
25.	WYKONANIE SUFITU PODWIESZANEGO METODĄ RASTROWĄ	59 m2
26.	WYKONANIE SUFITU NAPINANEGO	90 m2
27.	MONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH	2
28.	MONTAŻ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	1
29.	BIAŁY MONTAŻ (MONTAŻ UMYWALEK, ZLEWÓW I WC)	13
30.	MONTAŻ GNIAZD ELEKTRYCZNYCH I WŁĄCZNIKÓW	77
31.	PODŁĄCZENIE I PODWIESZENIE LAMP OŚWIETLENIOWYCH LED 1500 – 3000 mm	9
32.	PODŁĄCZENIE PLAFON LED 300X300 mm	1