

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia**1. Prace demontażowe**

- Demontaż istniejących ścianek z płyt GK w pomieszczeniu nr 2 – toaleta damska.

2. Montaż konstrukcji i ścianek

- Montaż ścianek z płyt GK – strona 4 i 5
- Obudowy stelaży WC (4 szt.), wysokość 120 cm.
- Obudowanie stelaża płytkami (format 120x60 cm).
- Montaż konstrukcji stalowej o wymiarach 420 x 1581 mm (blat z płytek).
- Montaż konstrukcji stalowej o wymiarach 420 x 1032 mm (blat z płytek).
- Montaż konstrukcji stalowej o wymiarach 390 x 1129 mm (blat z płytek)
- Przygotowanie instalacji pod klimatyzację i rekuperację.

3. Montaż sufitów

- Montaż maskownic karniszowych (20m).

4. Układ funkcjonalny

- Montaż drzwi ukrytych (7 szt.).
- Montaż mebli na wymiar.
- Fornirowanie ścian

5. Instalacja elektryczna

- Montaż pełnej instalacji elektrycznej wg rzutów z arkuszy 10 i 11

6. Prace wykończeniowe i powierzchnie materiałowe

- Malowanie powierzchni: 410 m².
- Malowanie sufitu : 219 m².
- Gładzie gipsowe: 619,92, m².
- Szpachlowanie ścianek: 250,8 m².
- Tynk dekoracyjny: 195 m².
- Układanie płytek: 224,18m².
- Tapetowanie: 80 m².
- Montaż przegrody z materiału typu Tikur lub równoważny: 3 szt.
- Montaż boczków: 3 szt.
- Montaż baterii podtynkowych: 7 szt.
- Fazonowanie płytek.
- Montaż kątowników i profili.
- Obudowy techniczne (np. rur).
- Listwy przypodłogowe: 116 mb + 258 mb.
- Montaż logo na ścianę.

- 7. Montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania (odwrócony obieg freonowy – zielona energia) oraz systemu rekuperacji powietrza (odzysk ciepła z powietrza wywiewanego poprzez wymiennik obrotowy w okresie zimy i odzysk chłodu z powietrza wywiewanego poprzez wymiennik obrotowy w okresie lata – zielona energia) z doбором powietrza świeżego wraz z kształtkami instalacyjnymi dedykowanych dla wskazanych pomieszczeń.