

Przedmiar robót
Spa - roboty budowlane

lp	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Ściany				
1.	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej <i>Wyliczenie ilości robót : 7</i>	m2	7
2.	KNR 0-14 2010-03	Dostawienie ścian na dwa prysznice z cegieł pełnych 12 cm na zaprawie cem-wap <i>Wyliczenie ilości robót : 11,98</i>	m2	11,98
3.	KNR 4-01 0329-04	Wykucie otworów drzwiowych	szt	2
4.	KNR K-04 0602-02	Zabezpieczenie ścian folią w płynie stref mokrych <i>Wyliczenie ilości robót : 140</i>	m2	140
5.	KNR AT-24 0208-01	Położenie płytek na ściany, mozaiki na zaprawie klejowej, warstwa kleju 5mm Płytką gresową jasną 120x60 Płytką gresową 60x60 Płytką mozaika 30x30 <i>Wyliczenie ilości robót : 140 +21+12</i>	m2	173
6.		Przymocowanie lameli na ścianę <i>Wyliczenie ilości robót : 5,2</i>	m2	5,2
7.	KNR-W 2-02 1519-02	Dwukrotne malowanie farbą lateksową 75	m2	75
8.	KNR 2-02 0804 01	Nałożenie tynków na ścianę 173	m2	173
9.	KNR-W 2-02 1520-01	Położenie tapet w strefie relaksu <i>Wyliczenie ilości robot : 5,5 +4,62</i>	m2	10,12
10.	KNNR 2 1103 01 + KNNR 2 1104-02	Montaż drzwi <i>Wymiary :</i> <i>7x drzwi szklane 90x200</i> <i>1x drzwi szklane 80x200</i>	szt	8
11.	KNR-W 2-02 1036-03	Położenie drewna w saunie suchej 31,4	m2	31,4
12.	KNR 4-01 1201 01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków wewnętrznych 173	m2	173
13.	TZKNBK XVII 52-04	Montaż kinkietów ściennych 8	szt	8
14.		Przyklejenie do ściany lustro w łazience 1,6 <i>Wysokość dolnej krawędzi nie wyżej niż 80 cm</i>	m2	1,6
15.		Montaż listwy ledowej nad ścianą z tapetą 3,18	mb	3,18
16.		Obłożenie belek drewnem poziomych 3,25	m2	3,25
17.		Budowa ścianki przy jacuzzi 6	m2	6
18.		Montaż panelu szklanego 6	m2	6

19.		Montaż listwy ledowej 2,6	mb	2,6
		2. Sufit	m2	
20.	KNR 0-14 2011 08 analogia	Obłożenie belek sufitowych drewnem 10	m2	10
21.	KNNR 5 0503 01	Montaż oczek przysufitowych LED 20	szt	20
22.	KNNR 5 0502 03	Montaż lampy sufitowej 1	szt	1
23.	KNR 0-14 2012 03	Obniżenie sufitu 47,58	m2	47,58
		3. Podłoga		
24.	NNRNKB 202 1130- 01	Wyrównanie podłogi wylewką samopoziomującą 47,58	m2	47,58
25.	NNRNKB 202 1134- 01	Zagruntowanie podłogi 47,58	m2	47,58
26.	KNR K-04 0602 01	Położenie folii w płynie (uszczelnienie) 47,58	m2	47,58
27.		Zbudowanie schodów pod wejście do Jacuzzi 2,4	m2	2,4
28.	KNR 2-02 1118 11	Położenie płytek podłogowych Płytki gresowe 60x60 Płytki gresowe 60x60 Wyliczenie ilości robót : 4+39,03	m2	43,06
29.		Zbudowanie ławki w saunie mokrej	m2	4,7
30.	KNR 2-02 1207 02	Montaż barierki schodowej dwie poręcze Wys 60-75 Wys 85-100 cm	mb	0,9
		4. Instalacja sanitarna		
31.		Podłączenie instalacji pod Jacuzzi 1	szt	1
32.	KNR 0-35 0134 01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynku mieszkalnym 2	szt	2
33.	KNR 0-31 0107 01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-wych, baterii 6	szt	6
34.	KNR 0-35 0134 01	Biały montaż 4	szt	4
35.		Podłączenie pieców w saunach Sauna parowa (mokra) piec moc 15-18 kW Sauna sucha(finska) piec moc 9 kW	szt	2
36.	KNR 2-	Montaż stelażu pod Gebert	szt.	1

	15/GE BERIT 0101-01	do miski wc wiszącej dla niepełnosprawnych montażu stelaża, zakres regulacji 42–48 cm		
37.	KNR 2- 15/GE BERIT 0101-01	Montaż natrysków prysznicowych Chrom 2	szt	2
38.	KNR-W 2- 15 0218-01	Montaż odpływów liniowych <i>Pod zabudowę 90 cm</i>	szt	2
39.		Montaż jacuzzi <i>Wanna z hydromasażem szerokość 200-220 długość 200-220</i>	szt.	1
40.	KNR 2- 15/GE BERIT 0104-01	Montaż toalety- miski ustępowej wiszącej na stelażu dla niepełnosprawnych	szt.	1
41.		Montaż umywalki dla NP. <i>60x55 , wysokość min 75 - 85 cm od posadzki</i>		
42.	KNR 2- 0201218- 01	Osadzenie uchwyty dla niepełnosprawnych <i>2x poręcz po obu stronach umywalki na wysokości 90 - 100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką 1x uchwyt mocowany na stałe dł 80-90 cm wys 70-85cm od posadzki 1x uchwyt opuszczony dł 75-90 na wys70-85 cm od posadzki</i>	szt.	4
43.		Montaż pojemnika na papier toaletowy <i>Wys 60-70</i>	szt	1
44.		Montaż podajnika na mydło <i>Bezdotykowy automatyczny na wysokości 80 - 110 cm od poziomu posadzki</i>	szt	1
45.		Montaż baterii <i>Bateria umywalkowa z dźwignia</i>	szt	1
		5. Wentylacja		
46.		Montaż instalacji wentylacyjnej	szt	1
47.	KNR-W 2- 17 0140-01	Zamontowanie kratki wentylacyjnych	szt	10
		6. Instalacje elektryczne		
48.	KNR 5-08 0309 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- bieguno- wych	szt	4
49.	KNR 5-08 0309 07	Montaż gniazd elektrycznych	szt	17
50.		Przygotowanie podłączenia elektrycznego pod jacuzzi	szt	1
51.		Montaż podłączenia elektrycznego pod piec w saunie	szt	2
52.		Rozprowadzenie elektryki pod oczka sufitowe	szt	1
53.		Rozprowadzenie elektryki pod lampy podsufitowe	szt	1
54.		Przygotowanie elektryki pod taśmy ledowe	szt	1
55.		Przygotowanie elektryki pod lustro ledowe	szt	1

56.	KNR 5-08 0307 07	Montaż włączników	szt	21
-----	---------------------	-------------------	-----	----