
PRZEDMIAR INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112730-1	Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
34953300-5	Chodniki
45232130-2	Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
31158000-8	Ładowarki
39113600-3	Ławki
34928480-6	Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
44112100-9	Wiaty

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w m. Ryczów”

ADRES INWESTYCJI: m.Ryczów

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Spytkowice

ADRES INWESTORA: ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

BRANŻE: Drogowa; drogowa / sanitarna / elektryczna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Dariusz Sądełski

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

lipiec 2025

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Obmiar	3
1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/ robót nie wymagających pozwolenia na budowę	3
2 Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu	3
3 Zakup sprzętu i wyposażenia	7

„Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w m. Ryczów”

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w m. Ryczów”					
1		Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/ robót nie wymagających pozwolenia na budowę			
1	d.1 kalk. własna	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/ robót nie wymagających pozwolenia na budowę	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu			
2.1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
2	d.2.1 kalk. własna	Obsługa geodezyjna inwestycji	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.2.1		0,1	km	0,10	
				RAZEM	0,10
2.2	45112730-1	Roboty ziemne			
4	KNR 2-31 0101-01 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 66 cm	m2		
d.2.2		3560	m2	3 560,00	
				RAZEM	3 560,00
5	KNNR 1 0206 -04 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3		
d.2.2		3560 * 0,66	m3	2 349,60	
				RAZEM	2 349,60
6	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3		
d.2.2		540 * 1 * 0,8	m3	432,00	
				RAZEM	432,00
2.3	34953300-5	Krawężniki i obrzeża			
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C16/20	m3		
d.2.3		560 * 0,084	m3	47,04	
				RAZEM	47,04
8	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm	m		
d.2.3		560	m	560,00	
				RAZEM	560,00
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C16/20	m3		
d.2.3		400 * 0,084	m3	33,60	
				RAZEM	33,60
10	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm	m		
d.2.3		400	m	400,00	
				RAZEM	400,00
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C16/20	m3		
d.2.3		215 * 0,064	m3	13,76	
				RAZEM	13,76
12	KNR 2-31 0407-03 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm	m		

„Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w m. Ryczów”

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		215	m	215,00	
				RAZEM	215,00
13 d.2.3	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		1420	m2	1 420,00	
				RAZEM	1 420,00
2.4		Podbudowy z nawierzchnią z kostki betonowej gr 8cm			
14 d.2.4	KNR 2-31 0114-05 0114 -06	Warstwa z mieszanki niezwiązanej o CBR \geq 25% grubość 30cm	m2		
		2270	m2	2 270,00	
				RAZEM	2 270,00
15 d.2.4	KNR 2-31 0114-07 0114 -08	W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubość 25cm	m2		
		2270	m2	2 270,00	
				RAZEM	2 270,00
16 d.2.4	KNR 2-31 0105-07	Warstwa kruszywa 2-8mm	m2		
		2270	m2	2 270,00	
				RAZEM	2 270,00
17 d.2.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szara	m2		
		2270	m2	2 270,00	
				RAZEM	2 270,00
2.5		Podbudowy z nawierzchnią z mieszanki mineralno-asfaltowej			
18 d.2.5	KNR 2-31 0114-05 0114 -06	Warstwa z mieszanki niezwiązanej o CBR \geq 25% grubość 30cm	m2		
		1290	m2	1 290,00	
				RAZEM	1 290,00
19 d.2.5	KNR 2-31 0114-07 0114 -08	W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubość 28cm	m2		
		1290	m2	1 290,00	
				RAZEM	1 290,00
20 d.2.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie emulsją asfaltową między warstwami nawierzchni	m2		
		1290	m2	1 290,00	
				RAZEM	1 290,00
21 d.2.5	KNR 2-31 0310-01	w-wa wiążąca mineralno - asfaltowa AC16W 4cm	m2		
		1290	m2	1 290,00	
				RAZEM	1 290,00
22 d.2.5	KNR 2-31 0310-05 0310 -06	w-wa ścieralna mineralno - asfaltowa AC11S 4cm	m2		
		1290	m2	1 290,00	
				RAZEM	1 290,00
2.6		Przepusty			
23 d.2.6	KNR 2-31 0605-08 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE fi 600	m		
		8 + 4	m	12,00	
				RAZEM	12,00
2.7	45232130-2	Kanalizacja deszczowa			
2.7.1		Roboty ziemne odwodnienia			
24 d.2.7.1	KNR 2-01 0317-08	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 6 m - wykopy ziemne studnie	m3		

„Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w m. Ryczów”

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		55	m3	55,00	
				RAZEM	55,00
25 d.2.7.1	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - wykopy liniowe	m3		
		300	m3	300,00	
				RAZEM	300,00
26 d.2.7.1	KNR 2-01 0320-08	Zasypywanie wykopów	m3		
		260	m3	260,00	
				RAZEM	260,00
2.7.2		Kanał deszczowy			
27 d.2.7.2	KNR 2-28 0501-09	Obsypka z zasypką rurociągu kruszywem dowiezionym	m3		
		60	m3	60,00	
				RAZEM	60,00
28 d.2.7.2	KNR 2-28 0506-03	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
29 d.2.7.2	KNR 2-18 0625-03	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm - wpusty deszczowe kl. D400	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
30 d.2.7.2	KNNR 4 1413 -01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.		
		8	stud.	8,00	
				RAZEM	8,00
31 d.2.7.2	KNNR 4 1413 -05 analogia	Dostawa i montaż separatora	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.2.7.2	KNNR 4 1308 -06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m		
		257	m	257,00	
				RAZEM	257,00
33 d.2.7.2	KNNR 4 1413 -05 analogia	Zbiorniki retencyjne - 2,4x3,0x1,9m - 5 szt	stud.		
		5	stud.	5,00	
				RAZEM	5,00
34 d.2.7.2	KNNR 4 1321 -06 analogia	Regulator przepływu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
2.8	45316110-9	Roboty elektroinstalacyjne			
35 d.2.8	KNNR 5 0701 -05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		(240 + 10) * 0,4 * 0,9	m3	90,00	
				RAZEM	90,00
36 d.2.8	KNNR 5 0706 -01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m		
		240 + 10	m	250,00	
				RAZEM	250,00
37 d.2.8	KNR-W 2-19 0306-05	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm	m		
		15	m	15,00	

„Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w m. Ryczów”

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,00
38 d.2.8	KNNR 5 0707 -02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie do oświetlenia	m		
		240	m	240,00	
				RAZEM	240,00
39 d.2.8	KNNR 5 0707 -03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie do zasilania ładowarki	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
40 d.2.8	KNNR 5 0702 -05 analogia	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		62	m3	62,00	
				RAZEM	62,00
41 d.2.8	KNNR 5 1003 -04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m	kpl.p rzew.		
		9	kpl.p rzew.	9,00	
				RAZEM	9,00
42 d.2.8	KNNR 5 1001 -01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
43 d.2.8	KNNR 5 1002 -01	Montaż wysięgników do opraw drogowych	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
44 d.2.8	KNNR 5 1004 -02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
45 d.2.8	kalk. własna	Szafka elektryczna SSOP	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
46 d.2.8	kalk. własna	Szafka elektryczna SSŁS	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
47 d.2.8	KNNR 5 1302 -03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		9	odc.	9,00	
				RAZEM	9,00
48 d.2.8	KNNR 5 1302 -04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.2.8	KNNR 5 1304 -01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) - słupy latarni	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
2.9		Oznakowanie parkingu poziome i pionowe			
50 d.2.9	kalk. własna	Oznakowanie parkingu poziome i pionowe	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

„Budowa parkingu dla samochodów osobowych typu Park&Ride w m. Ryczów”

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	31158000-8 39113600-3 34928480-6 44112100-9	Zakup sprzętu i wyposażenia			
51 d.3	kalk. własna	Ławki	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
52 d.3	kalk. własna	Kosze	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
53 d.3	kalk. własna	Zadaszenie na rowery i motory	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
54 d.3	kalk. własna	Ładowarka do samochodów elektrycznych do obsługi dwóch stanowisk ładowania pojazdów	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00