

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja frontowa - zachodnia					
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m	m ²		
d.1	1610-03	19.03*19.5	m ²	371.085	
				RAZEM	371.085
2	NNRNKB	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m	m ² pow.		
d.1	202 1613a-03	371.085	m ² pow.	371.085	
				RAZEM	371.085
3	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągle nad przejściami dla pieszych	m ²		
d.1	1614-04	19.03*2.5	m ²	47.575	
				RAZEM	47.575
4	KNR 2-02	Ostony okien i drzwi wejściowych folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	(1.2*2.2*6*4)+(1.2*2.2*5)+1.8*4.5	m ²	84.660	
				RAZEM	84.660
5	KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na cz.elewacji	m		
d.1	0702-09	11.02*19.0+19.0*2.3	m	253.080	
				RAZEM	253.080
6	TZKNBK VIII	Tynk zewn ciepłochronny gr 4,0 cm TermoPutz kat.III lambda 0,7 z wyk.podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²		
d.1	02-40	371.085	m ²	371.085	
				RAZEM	371.085
7	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów z blachy z cynku o szer.do 25 cm	m ²		
d.1	0530-03	19.2*0.4	m ²	7.680	
				RAZEM	7.680
8	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m ²		
d.1	0530-07	1.20*0.45*29	m ²	15.660	
				RAZEM	15.660
9	TZKNBK IX	Wsporniki pod gzymsem o pow.do 0.50 m2 - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	szt.		
d.1	3106-02 analogia	60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
10	TZKNBK XV	Zagruntowanie ścian pod malowanie farbą elewacyjną	m ²		
d.1	0104-01 analogia	417.48	m ²	417.480	
				RAZEM	417.480
11	TZKNBK XV	Malowanie tynków elewacji farbą elewacyjną Caparol	m ²		
d.1	0106-01	19.20*19.5	m ²	374.400	
				RAZEM	374.400
12	KNR 4-01	Oczyszczenie powierzchni obróbek przed malowaniem	m ²		
d.1	1211-08 analogia	20.87*5+2.5*7*5	m ²	191.850	
				RAZEM	191.850
13	KNR 4-01	Malowanie powierzchni metalowych gładkich - obróbki blacharskie	m ²		
d.1	1213-01	191.85	m ²	191.850	
				RAZEM	191.850
14	cena zakładowa	Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000
2 Elewacja boczna 2 - południowa					
15	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m	m ²		
d.2	1610-03	3.69*19.5	m ²	71.955	
				RAZEM	71.955
16	NNRNKB	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m	m ² pow.		
d.2	202 1613a-03	71.955	m ² pow.	71.955	
				RAZEM	71.955

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 1614-04	Daszki ochronne ciągłe nad przejściami dla pieszych	m ²		
		3.69*2.5	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
18	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		1.2*2.2*5	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
19	KNR 4-01 d.2 0702-09	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na cz.elewacji	m		
		22.5	m	22.500	
				RAZEM	22.500
20	KNR 4-01 d.2 0711-06	Wykonanie. tynk.zwyk.zew.kat.III .na ścian na podł.z cegły (ponad 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		22.5	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
21	KNR 4-01 d.2 0530-07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m ²		
		1.20*0.45*5	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
22	KNR 4-01 d.2 0530-03	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów z blachy z cynku o szer.do 25 cm	m ²		
		3.0*0.4	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
23	TZKNBK VIII d.2 05-148	Czyszczenie ściernie szczotkami stalowymi pow.elewacji - cokołu, detali architektonicznych	m ²		
		3.69*19.5	m ²	71.955	
				RAZEM	71.955
24	KNNR-W 3 d.2 1005-01 analogia	Czyszczenie i mycie tynków elewacji wodą	m ²		
		3.69*19.5	m ²	71.955	
				RAZEM	71.955
25	TZKNBK VIII d.2 02-40	Tynk zewn ciepłochronny gr 4,0 cm TermoPutz kat.III lambda 0,7 z wyk.podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²		
		371.085	m ²	371.085	
				RAZEM	371.085
26	TZKNBK IX d.2 3106-02 analogia	Wsporniki pod gzymsem o pow.do 0.50 m2 - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
27	TZKNBK XV d.2 0104-01 analogia	Zagruntowanie ścian pod malowanie farbą elewacyjną	m ²		
		3.69*19.5	m ²	71.955	
				RAZEM	71.955
28	TZKNBK XV d.2 0106-01	Malowanie tynkow elewacji farbą elewacyjną Caparol	m ²		
		3.69*19.5	m ²	71.955	
				RAZEM	71.955
29	KNR 4-01 d.2 1211-08 analogia	Oczyszczenie powierzchni obróbek przed malowaniem	m ²		
		0.45*1.2*5	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
30	KNR 4-01 d.2 1213-01	Malowanie powierzchni metalowych gładkich - obróbki blacharskie	m ²		
		2.7	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
31	cena zakładowa	Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000
3 Elewacja 5 tylna - północna					
32	KNR 2-02 d.3 1610-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 20 m	m ²		
		(2.67+1.2+0.6+2.6)*19.5+322.725	m ²	460.590	
				RAZEM	460.590
33	NNRNKB d.3 202 1613a-03	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m	m ² pow.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		137.865+322.725	m ² pow.	460.590	
				RAZEM	460.590
34	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		0.7*2.2*4+0.55*1.7*4+1.0*1.5+1.5*2.0*4+79.200	m ²	102.600	
				RAZEM	102.600
35	KNR 4-01 d.3 0702-09	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na cz.elewacji	m		
		10.5+86	m	96.500	
				RAZEM	96.500
36	KNR 4-01 d.3 0711-06	Wykonanie. tynk.zwyk.zew.kat.III .na ścian na podł.z cegły (ponad 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		10.5+86	m ²	96.500	
				RAZEM	96.500
37	KNR 4-01 d.3 0530-07	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m ²		
		1.20*0.45*14+1.2*0.45*36	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
38	KNR 4-01 d.3 0530-03	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów z blachy z cynku o szer.do 25 cm	m ²		
		(2.67+1.2+0.6+2.6)*0.4+16.5*0.4	m ²	9.428	
				RAZEM	9.428
39	KNR-W 3 d.3 1005-01 analogia	Czyszczenie i mycie tynków elewacji wodą	m ²		
		137.865+322.725	m ²	460.590	
				RAZEM	460.590
40	KNR 0-17 d.3 2610-02	Ocieplenie ścian zaplecza budynku - z cegły płytami styropianowymi lambda 0, 31 gr 15 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy	m ²		
		460.59	m ²	460.590	
				RAZEM	460.590
41	TZKNBK IX d.3 3106-02 analogia	Wsporniki pod gzymsem o pow.do 0.50 m2 - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	szt.		
		5+66	szt.	71.000	
				RAZEM	71.000
42	TZKNBK XV d.3 0104-01 analogia	Zagruntowanie ścian pod malowanie farbą elewacyjną	m ²		
		137.865+345.303	m ²	483.168	
				RAZEM	483.168
43	TZKNBK XV d.3 0106-01	Malowanie tynków elewacji farbą elewacyjną Caparol	m ²		
		137.865+345.303	m ²	483.168	
				RAZEM	483.168
44	KNR 4-01 d.3 1211-08 analogia	Oczyszczenie powierzchni obróbek przed malowaniem	m ²		
		7.56+16.2	m ²	23.760	
				RAZEM	23.760
45	KNR 4-01 d.3 1213-01	Malowanie powierzchni metalowych gładkich - obróbki blacharskie	m ²		
		7.56+16.2	m ²	23.760	
				RAZEM	23.760
46	KNR-W 2-02 d.3 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		19.5*2	m	39.000	
				RAZEM	39.000
47	cena zakładowa	Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000
4 Elewacja 6 tylna - wschodnia					
48	KNR 2-02 d.4 1610-03	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 20 m	m ²		
		[12.96+(0.9*2)]*19.5+199.29	m ²	487.110	
				RAZEM	487.110
49	NNRNKB d.4 202 1613a-03	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m	m ² pow.		
		287.82+199.29	m ² pow.	487.110	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	487.110
50	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.4	0925-01	1.3*2.2*20+0.7*2.2*4+0.7*1.0*10+1.8*2.8	m ²	75.400	
				RAZEM	75.400
51	KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na cz.elewacji	m		
d.4	0702-09	58.7+20	m	78.700	
				RAZEM	78.700
52	KNR 4-01	Wykonanie. tynk.zwyk.zew.kat.III .na ścian na podł.z cegły (ponad 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.4	0711-06	68.7+35.0	m ²	103.700	
				RAZEM	103.700
53	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z cynku	m ²		
d.4	0530-07	1.3*20+0.7*4+0.7*10	m ²	35.800	
				RAZEM	35.800
54	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów z blachy z cynku o szer.do 25 cm	m ²		
d.4	0530-03	[12.96+(0.9*2)]*0.45+10.22*0.4	m ²	10.730	
				RAZEM	10.730
55	KNNR-W 3	Czyszczenie i mycie tynków elewacji wodą	m ²		
d.4	1005-01	287.82+199.29	m ²	487.110	
	analogia			RAZEM	487.110
56	KNR 0-17	Ocieplenie ścian zaplecza budynku - z cegły płytami styropianowymi lambda 0, 31 gr 15 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy	m ²		
d.4	2610-02	487.11	m ²	487.110	
				RAZEM	487.110
57	TZKBNK IX	Wsporniki pod gzymsem o pow.do 0.50 m2 - zdjęcie farby i uzupełnienie ubytków	szt.		
d.4	3106-02	38	szt.	38.000	
	analogia			RAZEM	38.000
58	TZKBNK XV	Zagruntowanie ścian pod malowanie farbą elewacyjną	m ²		
d.4	0104-01	287.82+199.29	m ²	487.110	
	analogia			RAZEM	487.110
59	TZKBNK XV	Malowanie tynków elewacji farbą elewacyjną Caparol	m ²		
d.4	0106-01	287.82+199.29	m ²	487.110	
				RAZEM	487.110
60	KNR 4-01	Oczyszczenie powierzchni obróbek przed malowaniem	m ²		
d.4	1211-08	(1.3*20+0.7*4+0.7*10)*0.3	m ²	10.740	
	analogia			RAZEM	10.740
61	KNR 4-01	Malowanie powierzchni metalowych gładkich - obróbki blacharskie	m ²		
d.4	1213-01	10.74	m ²	10.740	
				RAZEM	10.740
62	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.4	0526-04	19.5*2	m	39.000	
				RAZEM	39.000
63	cena zakładowa	Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000
5 Termomodernizacja stropodachu					
64	KNNR 3	Przygotowanie pokrycia dachowego - wyrównanie istniejącego pokrycia papy	m ²		
d.5	0503-01	356	m ²	356.000	
	analogia			RAZEM	356.000
65	KNR 2-02	Krawedziak wyrównujący na okapie - przekr.poprz.drewna do 180 cm2 z tarcy nasyc.	m ³ drev.		
d.5	0406-01	12.42+1.8+5.8+1.5	m ³ drev.	21.520	
				RAZEM	21.520

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
66 d.5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - blacha okapowa podrynnowa (12.42+1.8+5.8+1.5)*0.45	m ² m ²	 9.684	
				RAZEM	9.684
67 d.5	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne z płyt styropianowych lambda 0,31 poziome gr 20 cm na wierzchu konstrukcji dachu na piance klejącej 356	m ² m ²	 356.000	
				RAZEM	356.000
68 d.5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki kominów i ogniomurów przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (9.8+15.8+4.0+18.5+12.7)*0.45+(3.8*7*0.45)	m ² m ²	 39.330	
				RAZEM	39.330
69 d.5	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 356	m ² m ²	 356.000	
				RAZEM	356.000
70 d.5	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 12.42+1.8+5.8+1.5	m m	 21.520	
				RAZEM	21.520
71 d.5		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000