

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Ociepleni ścian klatki schodowej</b>					
1	<b>KNR 0-23</b>	oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2611-01</b>	30.85	m <sup>2</sup>	30.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.850</b>
2	<b>KNR 0-23</b>	jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2611-02</b>	30.85	m <sup>2</sup>	30.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.850</b>
3	<b>KNR 0-23</b>	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2612-01</b>	30.85	m <sup>2</sup>	30.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.850</b>
4	<b>KNR 0-23</b>	przymocowanie dybli plastikowych do ścian	szt		
d.1	<b>2612-04</b>	185	szt	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
5	<b>KNR 0-23</b>	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2612-06</b>	30.85	m <sup>2</sup>	30.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.850</b>
6	<b>KNR 0-23</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0933-02</b>	30.85	m <sup>2</sup>	30.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.850</b>
<b>2 Ocieplenie ścian zewnętrznych</b>					
7	<b>KNR 0-23</b>	oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2611-01</b>	308	m <sup>2</sup>	308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
8	<b>KNR 0-23</b>	jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2611-02</b>	308	m <sup>2</sup>	308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
9	<b>KNR 0-23</b>	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 13 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2612-01</b>	308	m <sup>2</sup>	308.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>308.000</b>
10	<b>KNR 0-23</b>	przymocowanie dybli plastikowych do ścian	szt		
d.2	<b>2612-04</b>	1791	szt	1791.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1791.000</b>
11	<b>KNR 0-23</b>	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>2612-06</b>	298.51	m <sup>2</sup>	298.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.510</b>
12	<b>KNR 0-23</b>	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0933-02</b>	298.51	m <sup>2</sup>	298.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>298.510</b>
<b>3 Ociplni stropów pond poddaszm</b>					
13	<b>KNR 0-23</b>	oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>2611-01</b>	163.49	m <sup>2</sup>	163.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.490</b>
14	<b>KNR 0-23</b>	Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem pianą PuR lub płytami PIR o współczynniku Lambda = 0,022 W/(m*K) o gr. 25 cm (20cm pomiędzy belkami i 5cm na ruszcie drewnianym. Wykończenie deskowanie lub osb.	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>2612-01</b>	163.49	m <sup>2</sup>	163.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.490</b>
15	<b>KNR 0-23</b>	przymocowanie dybli plastikowych , rusztu w zależności od technologii	szt		
d.3	<b>2612-04</b>	880	szt	880.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>880.000</b>
16	<b>KNR 0-23</b>	przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>2612-06</b>	163.49	m <sup>2</sup>	163.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.490</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>4 Wymiana drzwi</b>					
17	<b>KNR-W 2-02</b>	Drzwi zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>1027-02</b>	2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
18	<b>KNR-W 2-02</b>	Drzwi do piwnicy	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>1027-02</b>	2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>5 Wymiana Okna</b>					
19	<b>KNR-W 2-02</b>	Okna otwierane fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>1012-03</b>	4.3	m <sup>2</sup>	4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>