

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ociepleni stropu piwnicy					
1	KNR 0-23	oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01				
		306	m ²	306.000	
				RAZEM	306.000
2	KNR 0-23	Ocieplenie styropianem	m ²		
d.1	2612-01				
		306	m ²	306.000	
				RAZEM	306.000
3	KNR 0-23	przymocowanie dybli plastikowych , ruszt drewniany	szt		
d.1	2612-04				
		1836	szt	1836.000	
				RAZEM	1836.000
4	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m ²		
d.1	2612-06				
		306	m ²	306.000	
				RAZEM	306.000
2 Ocieplenie ścian zewnętrznych Budynku					
5	KNR 0-23	oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01				
		773	m ²	773.000	
				RAZEM	773.000
6	KNR 0-23	jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.2	2611-02				
		773	m ²	773.000	
				RAZEM	773.000
7	KNR 0-23	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.2	2612-01				
		773	m ²	773.000	
				RAZEM	773.000
8	KNR 0-23	przymocowanie dybli plastikowych do ścian	szt		
d.2	2612-04				
		4638	szt	4638.000	
				RAZEM	4638.000
9	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2612-06				
		773	m ²	773.000	
				RAZEM	773.000
10	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków - ściany	m ²		
d.2	0933-02				
		773	m ²	773.000	
				RAZEM	773.000
3 Ocieplenie Stropodachu klatki schodowej					
11	KNR 0-23	oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.3	2611-01				
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 0-23	Ocieplenie styropianem	m ²		
d.3	2612-01				
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 0-23	przymocowanie dybli plastikowych , ruszt drewniany	szt		
d.3	2612-04				
		72	szt	72.000	
				RAZEM	72.000
14	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m ²		
d.3	2612-06				
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4 Wymiana drzwi					
15	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne	m ²		
d.4	1027-02				
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
5 Ociepleni Stropu pod poddaszem					
16	KNR 0-23	oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.5	2611-01				
		218	m ²	218.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 0-23	Ocieplenie styropianem	m ²		
d.5	2612-01	218	m ²	218.000	
				RAZEM	218.000
18	KNR 0-23	przymocowanie dybli plastikowych , ruszt drewniany	szt		
d.5	2612-04	1308	szt	1308.000	
				RAZEM	1308.000
19	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m ²		
d.5	2612-06	218	m ²	218.000	
				RAZEM	218.000