

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Modernizacja instalacji CO					
1	KNR 0-31	Opomiarowanie lokali mieszkalnych ogrzewanych z węzła oraz montaż dodatkowego LC w lokalach ogrzewanych indywidualnie.	szt.		
d.1	0110-03		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2 Ociepleni ścian klatki schodowej					
2	KNR 0-23	oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01		m ²	30.850	
		30.85		RAZEM	30.850
3	KNR 0-23	jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.2	2611-02		m ²	30.850	
		30.85		RAZEM	30.850
4	KNR 0-23	Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 10cm	m ²		
d.2	2612-01		m ²	30.850	
		30.85		RAZEM	30.850
5	KNR 0-23	przymocowanie dybli plastikowych do ścian	szt		
d.2	2612-04		szt	185.000	
		185		RAZEM	185.000
6	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2612-06		m ²	30.850	
		30.85		RAZEM	30.850
7	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków - ściany	m ²		
d.2	0933-02		m ²	30.850	
		30.85		RAZEM	30.850
3 Ocieplenie ścian zewnętrznych					
8	KNR 0-23	oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.3	2611-01		m ²	298.510	
		298.51		RAZEM	298.510
9	KNR 0-23	jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
d.3	2611-02		m ²	298.510	
		298.51		RAZEM	298.510
10	KNR 0-23	Przyklejenie płyt styropianowych grafitowych do ścian o współczynniku Lambda = 0,031	m ²		
d.3	2612-01		m ²	298.510	
		298.51		RAZEM	298.510
11	KNR 0-23	przymocowanie dybli plastikowych do ścian	szt		
d.3	2612-04		szt	1791.000	
		1791		RAZEM	1791.000
12	KNR 0-23	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.3	2612-06		m ²	298.510	
		298.51		RAZEM	298.510
13	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków - ściany	m ²		
d.3	0933-02		m ²	298.510	
		298.51		RAZEM	298.510
4 Ociplni stropów pod poddaszm					
14	KNR 0-23	oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.4	2611-01		m ²	146.950	
		146.95		RAZEM	146.950
15	KNR 0-23	Ociepleni pianą PUR lub płytami PIR do sufitu	m ²		
d.4	2612-01		m ²	146.950	
		146.95		RAZEM	146.950
16	KNR 0-23	przymocowanie dybli plastikowych do sufitów	szt		
d.4	2612-04		szt	880.000	
		880		RAZEM	880.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	KNR 0-23 2612-06	przyklejenie warstwy siatki na sufitach	m ²		
		146.95	m ²	146.950	
				RAZEM	146.950
5 Wymiana drzwi					
18 d.5	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne	m ²		
		2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
6 Wymiana Okna					
19 d.6	KNR-W 2-02 1012-03	Okna otwierane fabrycznie wykończone o pow. do 1.0 m2	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000