

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo-budowlane Kamienicy Mieszkalno-Usługowej przy al. Wojska Polskiego 60 w Olsztynie
ADRES INWESTYCJI : al. Wojska Polskiego 60, 10-081 Olsztyn
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Wojska Polskiego 60 w Olsztynie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mateusz Szumicki (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont elewacji			
1.1		Elewacja frontowa			
1		Zajęci terenu, uzyskanie pozwoleń	kpl.		
d.1.1	analiza indywidualna				
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykona- nie przęseł	m		
d.1.1	0901-01				
		23.000	m	23.000	
				RAZEM	23.000
3	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygo- towanie słupów	m		
d.1.1	0901-02				
		23.000	m	23.000	
				RAZEM	23.000
4	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawie- nie	m		
d.1.1	0901-03				
		23.000	m	23.000	
				RAZEM	23.000
5	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebra- nie	m		
d.1.1	0901-04				
		23.000	m	23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku	m		
d.1.1	0535-06				
		43.500	m	43.500	
				RAZEM	43.500
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-08				
		17.075	m ²	17.075	
				RAZEM	17.075
8	ZKNR C-1	Renowacja starego budownictwa w systemie. Roboty przygotowawcze. Odbi- cie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 (do 60%)	m ²		
d.1.1	0401-05				
		250.750	m ²	250.750	
				RAZEM	250.750
9	KNR 4-01	Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostęp- nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.1	0619-06				
		313.700	m ²	313.700	
				RAZEM	313.700
10	KNR 9-13	Mycie elewacji myjką ciśnieniową	m ²		
d.1.1	0101-01				
	analogia				
		313.700	m ²	313.700	
				RAZEM	313.700
11	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1.1	0832-04				
		62.950	m ²	62.950	
				RAZEM	62.950
12	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1.1	0308-03				
		100.000	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
13		Likwidacja rys w technologii systemowych prętów fi 6 mm do naprawy murów z cegły (np. Helibar)	m		
d.1.1	analiza indy- widualna				
		50.000	m	50.000	
				RAZEM	50.000
14	KNR BC-02	Sklejenie rys za pomocą preparatu BLS	m		
d.1.1	0216-04				
	analogia				
		42.000	m	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o po- wierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek sta- lowych	m ²		
d.1.1	0619-03				
		313.700	m ²	313.700	
				RAZEM	313.700
16	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III bo- niowa- nych z zaprawy cemen- towej do 5 m2 w jednym miejscu (cokół)	m ²		
d.1.1	0802-04				
		63.900	m ²	63.900	
				RAZEM	63.900
17	KNR 19-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III zaprawy wa- piennej do 5 m2 w jed- nym miejscu	m ²		
d.1.1	0802-04				
		186.850	m ²	186.850	
				RAZEM	186.850
18	TZKNBK VIII	Wykonanie tynków zewnętrznych z przygotowaniem za- prawy - faktura gładka	m ²		
d.1.1	01-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		186.850	m ²	186.850	
				RAZEM	186.850
19 d.1.1	KNR 4-01 0315-04 analogia	Uzupełnienie gzymsów	m ³		
		2.613	m ³	2.613	
				RAZEM	2.613
20 d.1.1	wycena indywidualna	Wykonanie opasek okiennych	m ²		
		33.500	m ²	33.500	
				RAZEM	33.500
21 d.1.1	TZKNBK X 0603-01	Rekonstrukcja elementów detali sztukatorskich	m ²		
		43.320	m ²	43.320	
				RAZEM	43.320
22 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Konserwacja elementów detali sztukatorskich	m ²		
		43.320	m ²	43.320	
				RAZEM	43.320
23 d.1.1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		17.125	m ²	17.125	
				RAZEM	17.125
24 d.1.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		17.125	m ²	17.125	
				RAZEM	17.125
25 d.1.1	KNR K-04 0202-05 analogia	Malowanie powierzchni zewnętrznych (farba podkłado- wa)	m ²		
		313.700	m ²	313.700	
				RAZEM	313.700
26 d.1.1	KNR K-04 0202-05 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych	m ²		
		313.700	m ²	313.700	
				RAZEM	313.700
27 d.1.1	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		43.500	m	43.500	
				RAZEM	43.500
28 d.1.1	analiza indywidualna	Wykonanie reperacji schodów zewnętrznych z zaprawy cementowej (bez płytek gresowych)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.1	analiza indywidualna	usunięcie reklam, anten, zbędnych kabli - bez ponowne- go montażu	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.1.1	analiza indywidualna	konserwacja i malowanie ościeżnicy drzwi wejściowych do budynku	mb		
		11.400	mb	11.400	
				RAZEM	11.400
1.2		Elewacja boczna			
31 d.1.2	analiza indywidualna	Zajęci terenu	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1.2	KNR 4-04 0901-01	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - wykona- nie pręseł	m		
		17.100	m	17.100	
				RAZEM	17.100
33 d.1.2	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - przygo- towanie słupów	m		
		17.100	m	17.100	
				RAZEM	17.100
34 d.1.2	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z pręseł przenośnych - ustawie- nie	m		
		17.100	m	17.100	
				RAZEM	17.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przesł przENOśNYch - rozebra- nie 17.100	m m	 17.100	
				RAZEM	17.100
36 d.1.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku 14.800	m m	 14.800	
				RAZEM	14.800
37 d.1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10.355	m ² m ²	 10.355	
				RAZEM	10.355
38 d.1.2	ZKNR C-1 0401-05	Renowacja starego budownictwa w systemie. Roboty przygotowawcze. Odbi- cie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 214.050	m ² m ²	 214.050	
				RAZEM	214.050
39 d.1.2	KNR 4-01 0619-06	Oczyszczenie powierzchni ścian trudno dostęp- nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 214.050	m ² m ²	 214.050	
				RAZEM	214.050
40 d.1.2	KNR 9-13 0101-01 analogia	Mycie elewacji myjką ciśnieniową 214.050	m ² m ²	 214.050	
				RAZEM	214.050
41 d.1.2	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1.080	m ² m ²	 1.080	
				RAZEM	1.080
42 d.1.2	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 90.000	szt. szt.	 90.000	
				RAZEM	90.000
43 d.1.2	analiza indy- widualna	Likwidacja rys w technologii systemowych prętów fi 6 mm do naprawy murów z cegły (np. Helibar) 40.000	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
44 d.1.2	KNR BC-02 0216-04 analogia	Sklejenie rys za pomocą preparatu BLS 30.200	m m	 30.200	
				RAZEM	30.200
45 d.1.2	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o po- wierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek sta- lowych 214.050	m ² m ²	 214.050	
				RAZEM	214.050
46 d.1.2	KNR 19-01 0802-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III bo- niowa- nych z zaprawy cemen- towej do 5 m2 w jednym miejscu (cokół) 46.100	m ² m ²	 46.100	
				RAZEM	46.100
47 d.1.2	KNR 19-01 0802-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III zaprawy wa- piennej do 5 m2 w jed- nym miejscu 167.950	m ² m ²	 167.950	
				RAZEM	167.950
48 d.1.2	TZKNBK VIII 01-02	Wykonanie tynków zewnętrznych z przygotowaniem za- prawy - faktura gładka 167.950	m ² m ²	 167.950	
				RAZEM	167.950
49 d.1.2	KNR 4-01 0315-04 analogia	Uzupełnienie gzymśÓw 1.749	m ³ m ³	 1.749	
				RAZEM	1.749
50 d.1.2	TZKNBK X 0603-01	Rekonstrukcja elementów detali sztukatorskich 13.800	m ² m ²	 13.800	
				RAZEM	13.800
51 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Konserwacja elementów detali sztukatorskich 13.800	m ² m ²	 13.800	
				RAZEM	13.800
52 d.1.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 10.355	m ² m ²	 10.355	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²	RAZEM	10.355
d.1.2	0506-02	25.888	m ²	25.888	
				RAZEM	25.888
54	KNR K-04	Malowanie powierzchni zewnętrznych (farba podkłado- wa)	m ²		
d.1.2	0202-05	214.050	m ²	214.050	
	analogia			RAZEM	214.050
55	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych	m ²		
d.1.2	0202-05	214.050	m ²	214.050	
	analogia			RAZEM	214.050
56	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.2	0526-04	14.800	m	14.800	
				RAZEM	14.800
1.3		Elewacja podwórzowa			
57	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykona- nie przęseł	m		
d.1.3	0901-01	23.000	m	23.000	
				RAZEM	23.000
58	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygo- towanie słupów	m		
d.1.3	0901-02	23.000	m	23.000	
				RAZEM	23.000
59	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawi- nie	m		
d.1.3	0901-03	23.000	m	23.000	
				RAZEM	23.000
60	KNR 4-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebra- nie	m		
d.1.3	0901-04	23.000	m	23.000	
				RAZEM	23.000
61	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku	m		
d.1.3	0535-06	35.450	m	35.450	
				RAZEM	35.450
62	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.3	0535-08	14.025	m ²	14.025	
				RAZEM	14.025
63	ZKNR C-1	Renowacja starego budownictwa w systemie. Roboty przygotowawcze. Odbi- cie tynków z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2	m ²		
d.1.3	0401-05	327.100	m ²	327.100	
				RAZEM	327.100
64	KNR 4-01	Oczyszczenie powierzchni ścian trudnoostęp- nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.3	0619-06	327.100	m ²	327.100	
				RAZEM	327.100
65	KNR 9-13	Mycie elewacji myjką ciśnieniową	m ²		
d.1.3	0101-01	327.100	m ²	327.100	
	analogia			RAZEM	327.100
66	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1.3	0832-04	49.300	m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
67	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
d.1.3	0308-03	120.000	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
68		Likwidacja rys w technologii systemowych prętów fi 6 mm do naprawy murów z cegły (np. Helibar)	m		
d.1.3	analiza indy- widualna	70.000	m	70.000	
				RAZEM	70.000
69	KNR BC-02	Sklejenie rys za pomocą preparatu BLS	m		
d.1.3	0216-04	46.000	m	46.000	
	analogia			RAZEM	46.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70 d.1.3	KNR 4-01 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o po- wierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek sta- lowych 327.100	m ² m ²	 327.100	
				RAZEM	327.100
71 d.1.3	KNR 19-01 0802-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III bo- niowa- nych z zaprawy cemen- towej do 5 m2 w jednym miejscu (cokół) 78.800	m ² m ²	 78.800	
				RAZEM	78.800
72 d.1.3	KNR 19-01 0802-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III zaprawy wa- piennej do 5 m2 w jed- nym miejscu 248.300	m ² m ²	 248.300	
				RAZEM	248.300
73 d.1.3	TZKNBK VIII 01-02	Wykonanie tynków zewnętrznych z przygotowaniem za- prawy - faktura gładka 248.300	m ² m ²	 248.300	
				RAZEM	248.300
74 d.1.3	KNR 4-01 0315-04 analogia	Uzupełnienie gzymsów 3.128	m ³ m ³	 3.128	
				RAZEM	3.128
75 d.1.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 28.025	m ² m ²	 28.025	
				RAZEM	28.025
76 d.1.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej 28.025	m ² m ²	 28.025	
				RAZEM	28.025
77 d.1.3	KNR K-04 0202-05 analogia	Malowanie powierzchni zewnętrznych (farba podkłado- wa) 327.100	m ² m ²	 327.100	
				RAZEM	327.100
78 d.1.3	KNR K-04 0202-05 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych 327.100	m ² m ²	 327.100	
				RAZEM	327.100
79 d.1.3	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 35.450	m m	 35.450	
				RAZEM	35.450
80 d.1.3	analiza indy- widualna	Wykonanie reperacji schodów zewnętrznych z zaprawy cementowej (wykona- nia okładziny bez płytek greso- wych) 2.000	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
81 d.1.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grubości po- nad 15 cm 0.905	m ³ m ³	 0.905	
				RAZEM	0.905
82 d.1.3	analiza indy- widualna	Wykonanie daszku nad schodami wg dokumentacji - re- peracja dachu z papy 11.891	m ² m ²	 11.891	
				RAZEM	11.891
83 d.1.3	analiza indy- widualna	Usunięcie zbędnych elementów z elewacji-wywiewki, kable, anteny 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Elewacja frontowa - balkony			
84 d.1.4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo- nych o grubości do 15 cm 3.075	m ³ m ³	 3.075	
				RAZEM	3.075
85 d.1.4	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach 20.500	m ² m ²	 20.500	
				RAZEM	20.500
86 d.1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 3.050	m ² m ²	 3.050	
				RAZEM	3.050
87 d.1.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20.500	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
88 d.1.4	KNR-W 2-02 0504-01 analogia	Izolacje z papy termozgrzewalnej jednowarstwowe	m ²		
		20.500	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
89 d.1.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
		3.050	m ²	3.050	
				RAZEM	3.050
90 d.1.4	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²		
		20.500	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
91 d.1.4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- bienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m ²		
		20.500	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
92 d.1.4	analiza indy- widualna	Montaż nowych spustów balkonowych (odwodnień) wraz z przyłączeniem do rur spustowych	kpl.		
		4.000	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
93 d.1.4	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 75 cm z blachy z cynku (podłączenie do rur spus- towych z dachu)	m		
		6.000	m	6.000	
				RAZEM	6.000
94 d.1.4	KNR 4-01 1212-09 analogia	Oczyszczenie ze starych powłok malarskich i miniowa- nie krat i balustrad z prętów ozdobnych Krotność = 3	m ²		
		7.370	m ²	7.370	
				RAZEM	7.370
95 d.1.4	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prę- tów ozdobnych	m ²		
		5.360	m ²	5.360	
				RAZEM	5.360
2		Prace konserwatorskie w klatce schodowej			
96 d.2	analogia	Przewieszenie i odnowienie skrzynek oraz elementów wyposażenia klatek schodowych, malowania rur itp.	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
97 d.2	analogia	Zabezpieczenie schodów, blustrad, drzwi	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
98 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponadm2 5 m2 - sufity	m ²		
		91.590	m ²	91.590	
				RAZEM	91.590
99 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponadm2 5 m2 - ściany	m ²		
		253.950	m ²	253.950	
				RAZEM	253.950
100 d.2	KNR 19-01 0701-10	Roboty przygotowawcze - odbicie luźnych i wtórnych tynków wewnętrznych - ściany i sufity (do 80%),	m ²		
		276.432	m ²	276.432	
				RAZEM	276.432
101 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		345.540	m ²	345.540	
				RAZEM	345.540
102 d.2	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		
		345.540	m ²	345.540	
				RAZEM	345.540
103 d.2	KNR 19-01 0707-04	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych za pomo- cą tynków renowacyj- nych (WTA) - ściany parteru	m ²		
		76.185	m ²	76.185	
				RAZEM	76.185
104 d.2	KNR 19-01 0707-04	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych za pomo- cą tynków renowacyj- nych - pozostałe ściany i sufity (do 70% - pkt.3)	m ²		
		276.432	m ²	276.432	
				RAZEM	276.432

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105 d.2	KNR 19-01 0707-04 analogia	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych za pomo- cą tynków i szpachli renowacyjnych - pozostałe ściany i sufit	m ²		
		103.690	m ²	103.690	
				RAZEM	103.690
106 d.2	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami paroprzepuszczalnymi powierzchni wewnętrz- nych tynków gładkich	m ²		
		345.540	m ²	345.540	
				RAZEM	345.540
107 d.2	kalk. własna	Ukrycie przewodów elektrycznych i teletechnicznych	kpl		
		1.000	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
108 d.2	TZKNC N-K/I t.01-d.21 analogia	Wykonanie inwentaryzacji rysunkowej oryginalnej deko- racji malarskiej i spo- rządzenie szablonów (lamperia, tj jeden bieg schodów 5,4m2))	m ²		
		4.500	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
109 d.2	TZKNC N-K/I t.08-e.18 analogia	Wzmocnienie i podłkejenie oryginalnych tynków (lampe- ria, tj jeden bieg scho- dów 5,4m2)	m ²		
		4.500	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
110 d.2	TZKNC N-K/I t.08-e.18 analogia	Zabezpieczenie warstwą interwencyjną oryginalnych tyn- ków	m ²		
		4.500	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
111 d.2	TZKNC N-K/I t.13B-d.01 analogia	Rekonstrukcja dekoracji malarskiej (lamperia)	obiekt		
		13.000	obiekt	13.000	
				RAZEM	13.000
112 d.2	TZKNC N-K/I t.13B-d.01	Rekonstrukcja dekoracji malarskiej - wykonanie szablo- nów (sufity)	obiekt		
		1.000	obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
113 d.2	TZKNC N-K/I t.13B-d.01 analogia	Rekonstrukcja dekoracji malarskiej (sufity)	obiekt		
		12.000	obiekt	12.000	
				RAZEM	12.000
114 d.2		Wymiana opraw oświetleniowych, włączników światła i dzwonków	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
115 d.2		Pomalowanie skrzynek gazowych ielektrycznych w kolo- rze ścian (Inwestor dostarcza skrzynki gazowe)	kpl.		
		9.000	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
116 d.2	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy- sokości do 4 m - do prac demontażowych stolarki oraz prac tynkarskich i malarskich	kol.		
		6.000	kol.	6.000	
				RAZEM	6.000
117 d.2		Konserwacja schodów na strych (2 biegi)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		STOLARKA OKIENNA			
3.1		ROBOTY DEMONTAŻOWE OKNA KLATKI SCHODOWEJ			
118 d.3.1	TZKNCBK XIV 0403-58	Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m ²		
		8.584	m ²	8.584	
				RAZEM	8.584
119 d.3.1	KNR 19-01 1019-03	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 2.0 m2	m ²		
		8.584	m ²	8.584	
				RAZEM	8.584
3.2		ROBOTY KONSERWATORSKIE OKIEN KLATKI SCHODOWEJ			
120 d.3.2	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow.m2 ponad 1,0 m2	m ²		
		8.584	m ²	8.584	
				RAZEM	8.584
121 d.3.2	analiza indy- widualna	Konserwacja skrzydeł i ościeży okiennych (flekowanie istniejących ubytków w drewnie)	m ²		
		8.584	m ²	8.584	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122 d.3.2	KNR 19-01 0647-03	Impregnacje grzybobójcze desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami owado i grzybobójczymi 8.584	m ² m ²	RAZEM 8.584	8.584
123 d.3.2	KNR 19-01 1309-10	Dwukrotne malowanie półmatową farbą o parametrach porównywalnych do farb firm Tikkurila, Beckers lub Sig-ma stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m ² 8.584	m ² m ²	RAZEM 8.584	8.584
124 d.3.2	KNR 2-02 1017-02 analogia	Zawieszenie i regulacja skrzydeł okiennych 8.584	m ² m ²	RAZEM 8.584	8.584
125 d.3.2	KNR 19-01 1201-05	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem płaskim walcowanym wzorzystym o gr. 3-4 mm na kit podwójny przy pow. szyby do 0,1 m ² 8.584	m ² m ²	RAZEM 8.584	8.584
4		Prace związane			
126 d.4	KNR 2-02 1604-02/03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 18 m - in-terpolacja 968.330	m ² m ²	968.330	
127 d.4	wycenaindy- widu -alna	Czas pracy rusztowań grupy 968.330	m ² m ²	RAZEM 968.330	968.330
128 d.4	KNR 2-02 1614-02	Daszki ochronne ciągle wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej 56.000	m ² m ²	RAZEM 56.000	56.000
129 d.4	KNR 4-01 0108- 110108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 20.000	m ³ m ³	RAZEM 20.000	20.000
130 d.4		Utylizacja gruzu budowlanego 20.000	m ³ m ³	RAZEM 20.000	20.000
				RAZEM	20.000