
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie wzmocnienia oraz dostawa konstrukcji scenicznej
ADRES INWESTYCJI: ul. Morska 3
84-360 Łeba
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Łeba
ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 90
84-360 Łeba

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

remontowo-budowlan mgr inż. Patryk Górgurewicz

DATA OPRACOWANIA: 2025-11-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2025-11-15

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4
1 Roboty przygotowawcze		4
2 Roboty wykonawcze		4

Kosztorys obejmuje:

- wykonanie stóp fundamentowych pod wzmocnienie przestrzenie podsceny
- montaż słupa stalowego wraz z stalową podstawą i górą słupa
- montaż bramki scenicznej - zgodnie z opisem w dok. projektowej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		[0,40 * 0,40 * 0,1] * 2	m3	0,032	
				RAZEM	0,032
2 d.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykopy pod fundamenty wewnętrzne	m3		
		[0,40 * 0,40 * 0,2] * 2	m3	0,064	
				RAZEM	0,064
3 d.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
2		Roboty wykonawcze			
4 d.2	KNKRB 6 0904-02	Chude betony z pospółki wytwarzane w betoniarkach 500 dm3 na dolne warstwy podbudowy o Rm 50 KG/cm2	m3		
		[0,40 * 0,40 * 0,10] * 2	m3	0,032	
				RAZEM	0,032
5 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane ub siatka Krotność = 1,3	t		
		0,05	t	0,050	
				RAZEM	0,050
6 d.2	KNKRB 2 0202-01	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3	m3		
		[0,40 * 0,40 * 0,20] * 2	m3	0,064	
				RAZEM	0,064
7 d.2	KNR 2-05 0101-01	Analogia - dostawa i montaż słupków wzmacniających RK 100x100x4 wraz z podstawą i zakończeniem z blachy stalowej - szczegóły zgodnie z opisem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.2		Dostawa i montaż konstrukcji scenicznej (kratownica estradowa z możliwością opuszczania jej w celu montażu oświetlenia/nagłośnienia scenicznego): - dwa słupki pionowe o wys. 4.50 m -np. model ALC 34 (alustage lub równoważny) - podstawa słupa x2 - np. PDS 48 (alustage lub równoważny) - zawiesie pod wciągarkę na wózek np. NDS 290.02.00 (alustage lub równoważny) - belka pozioma - długość 8.50 m - np. model ALC 34 (alustage lub równoważny) - zakończenie belki - np. wózek do pionowego posuwu - x2 szt - model W290 (alustage lub równoważny) - wciągarka x2 szt - zintegrowana	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000